



Autoridad Nacional del Agua

Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos - DPDRH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ANA	FOLIO N°
DPDRH	8149

CUT: 219743 - 2019

INFORME TECNICO N° 095-2019-ANA-DPDRH-UEPH/JSQR

PARA : Ing. José Abasolo Tejada
Director de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos

ASUNTO : Solicitud de Incorporación de puntos críticos del distrito de Pomahuaca, a la base de datos del SIGRID.

REFERENCIA: Oficio N°.385-2019-MDP/A

I. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N°.385-2019-MDP/A, la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, solicita a la Autoridad Nacional del Agua, la incorporación de identificación de puntos críticos a través de Fichas Técnicas Referenciales 2019 al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID.

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento
- ✓ Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
- ✓ Plan Nacional de Recursos Hídricos
- ✓ Reglamento y Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua
- ✓ Ley 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- ✓ Reglamento de la Ley N° 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

III. OBJETIVO

Remitir Fichas Técnicas Referenciales 2019, identificadas en el distrito de Pomahuaca.

IV. ANALISIS

- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, a través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, plataforma geoespacial en la web, de libre acceso, diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales; registra información territorial a nivel nacional, facilitada por las entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la gestión de riesgos.

- La Autoridad Nacional del Agua – ANA, a través de la DPDRH en coordinación con sus órganos desconcentrados (AAA's y ALA's), como institución pública del estado y que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, debe desarrollar un proceso sistemático, estandarizado y continuo para recopilar y generar información sobre peligros según su competencia, tomando en cuenta el proceso secuencial en tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente, con el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas, así como proponer y estimar las medidas preventivas y correctivas del riesgo; es decir la ANA debe generar información sobre peligros, en un tiempo óptimo y oportuno a fin de que las autoridades competentes utilicen la información y realicen la toma de decisiones respecto a las medidas de control para prevenir y reducir los riesgos ante inundaciones, erosión y flujo de detritos (huayco).
- De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2019 y en el marco del Programa Presupuestal 068, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la DPDRH y en coordinación con los órganos desconcentrados (ALA's y AAA's), realiza la identificación de puntos críticos de huaico (flujo de detritos), inundación y erosión en cauces de ríos y quebradas y elabora Fichas Técnicas Referenciales en coordinación con los gobiernos locales, previa validación de los especialistas de la DPDRH, es decir, genera información sobre peligros naturales.
- Al respecto, la Administración Local del Agua Chinchipe Chamaya, ha elaborado 05 Fichas Técnicas Referenciales en el distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, la cual se adjunta en formato físico y digital en 01 CD.



V. CONCLUSIONES

- La Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, ha identificado y elaborado 05 Fichas Técnicas Referenciales en el distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
- La DPDRH, ha realizado la validación de las 05 Fichas Técnicas Referenciales, la misma que ha sido registrada en nuestra base de datos y será incluida en el informe final de "Identificación de Puntos críticos 2019".



VI. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, para que realice la incorporación al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, de acuerdo a su competencia.
- Remitir una copia a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para conocimiento y fines.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Lima, 04 noviembre 2019



Ing. Jeanne Susan Quiñones Rojas
Profesional de DPDRH
CIP N° 104925

Visto el informe que antecede elévese al Coordinador de la Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

Lima, 07 NOV. 2019

Ing. José Francisco Huamán Piscoya
Coordinador (e)
Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos

Visto el informe que antecede y con la conformidad del responsable de la Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme.

Lima, 08 NOV. 2019



Ing. José Abasolo Tejada
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACION DE LAS QUEBRADAS LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS

I.- UBICACIÓN:

RIO HUANCABAMBA QUEBRADA LOS HUAYOS, QUISMACHE SECTOR POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS MD X
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA JAEN DISTRITO POMAHUACA M
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MARAÑON ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHINCHIPE - CHAMAYA

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL 695,391 NORTE INICIAL 9,344,813 ZONA 17
ESTE FINAL 695,922 NORTE FINAL 9,343,752

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1.- GEOLOGIA

Describir el tipo de suelo (Gravoso (Mayores a 2 mm, Arenoso (2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso (menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos, erosión fluvial (y si se han presentado reptación en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros. En la evaluación realizada a lo largo y ancho del cauce de la Qda. Los Huayos, Qda. Quismache y el Rio Huancabamba, se ha evidenciado la presencia de balneario grande, mediano y pequeño, teniendo un mayor cantidad un suelo gravoso y arenoso con presencia de vegetación propia del río y quebradas.
Geodinamica externa:
Lluvias:
En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficies de drenaje y caudal de erosión Pluvial:
Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo de la Qda Los Huayos, Qda. Quismache y el Rio Huancabamba. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que que la erosión tiende afectar a las riberas naturales y artificiales.
Inundaciones:
Estas se dieron por efecto del Fenómeno El Niño, principalmente en las ultimas decadas al incrementar el caudal de la Qda Los Huayos, Qda. Quismache en mas de 100 m³/seg y el Rio Huancabamba de 400m³/seg, lo que causó perdida de terrenos agrícolas en producción, derrumbes de carreteras, colapso de bocatomas y canales de irrigación, ocasionando grandes pérdidas económicas de los productores agrarios.

IDROLOGIA

En los caudales que se han presentado y en que fecha se habria presentado problemas por inundaciones y que caudal se habria presentado
Una causa de la Qda Los Huayos, Qda. Quismache y el Rio Huancabamba, las inundaciones ocurridas en los ultimos años han sido ocasionadas por el desbordamiento del agua en mareas averadas. En este proceso de inundación han ocurrido pérdidas de cultivos, disminución de áreas de cultivo, deterioro de la infraestructura hidráulica y daño a la población.

Los problemas por inundaciones en la Qda Los Huayos, Qda. Quismache y el Rio Huancabamba, se originaron en 1998 con 450 m³/s, en el año 2007 con 320 m³/s, en el año en el año 2014 con 310 m³/s, en el año 2017 con 310 m³/s y año 2019 con 315 m³/s, información calculada por el metodo mprico utilizando el software RIVER.

3.2.- AREAS PRODUCTIVAS:

Preclarar las áreas productivas (tipo de cultivo y áreas de la misma), numero de cabeza de ganados, numero de bocatomas, canales, plantas procesoras y otros

El área agrícola comprendida de afectación, comprende un total de 220 hectareas de cultivos de cacao, arroz, frutales y pan llevar. Estas áreas se encuentran ubicadas en el ambito de la Comision de usuarios de los sectores SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS

Cultivos

Arroz: 80.00 has (primera campaña)
Cacao: 80 has (segunda campaña)
Frutales y Pan Llevar: 60 has (segunda campaña)

3.4.- POBLACION EXPUESTA:

N° de Habitantes 250.00
N° de viviendas 50

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA:

N° DE FAMILIAS AFECTADAS	N° DE VIVIENDAS AFECTADAS		SERVICIO ELECTRICIDAD AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		N° DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS	
	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS
50.00		50.00								

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		CARRETERA (N° AFECTADAS (Km))		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km - Unidad)					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (Km - Unidad)				
Cultivos	Area (has)	Tipos de Ganado	Numero de cabezas	TOTAL AFECTADA (Km)	PARCIAL AFECTADA (Km)	BOCATOMAS	CANALIZ	DIGUES	DRENES	ACTUOSAS	OTROS	CARRETERAS	CANINOS	PUENTES	OTROS
Arroz	80.00														
Cacao	80.00						2								
Frutales y Pan Llevar	60.00														

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.- Estructural

5.2.- No estructurales

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA


AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
CHINCHIPE - CHAMAYA
José Oscar Olivera Dávila
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan Herrera Salgado
ALCALDE

9344000.000

696000.000




696000.000



PROGRESIVA	0+00	0+20	0+40	0+60	0+80	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340	0+360	0+380	0+400	0+420	0+440	0+460	0+480	0+500	0+520	0+540	0+560	0+580	0+600	
NIVEL DE TERRENO	1098.30	1097.40	1096.50	1095.60	1094.70	1093.80	1092.90	1092.00	1091.10	1090.20	1089.30	1088.40	1087.50	1086.60	1085.70	1084.80	1083.90	1083.00	1082.10	1081.20	1080.30	1079.40	1078.50	1077.60	1076.70	1075.80	1074.90	1074.00	1073.10	1072.20	1071.30	1070.40
NIVEL DE RASANTE	1098.30	1097.40	1096.50	1095.60	1094.70	1093.80	1092.90	1092.00	1091.10	1090.20	1089.30	1088.40	1087.50	1086.60	1085.70	1084.80	1083.90	1083.00	1082.10	1081.20	1080.30	1079.40	1078.50	1077.60	1076.70	1075.80	1074.90	1074.00	1073.10	1072.20	1071.30	1070.40
(+) CORTE (-) RELLENO	0.00	-0.10	-0.20	-0.30	-0.40	-0.50	-0.60	-0.70	-0.80	-0.90	-1.00	-1.10	-1.20	-1.30	-1.40	-1.50	-1.60	-1.70	-1.80	-1.90	-2.00	-2.10	-2.20	-2.30	-2.40	-2.50	-2.60	-2.70	-2.80	-2.90	-3.00	

PERFIL
H= 1/5000
V= 1/250



AUTORIZACIÓN DEL ANED
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
JOSÉ OSCAR OLIVERA DURÁN
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
FEE. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestión de Riesgo de Desastre





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan V. Herrera Salgado
ALCALDE


9343000.000

696000.000

9342500.000



PERFIL
 H= 1/5000
 V= 1/250



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
 CHICHIPIL - CAYAMA
 José Oscar Olivera Dávila
 ACM INICIAADOR LOCAL DE AGUA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI
 Tte. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE


9342000.000



PLANTA

H= 1/4000
V= 1/4000

695500.000



PERFIL


H= 1/5000
V= 1/250

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA
CHAYAPO - CHAMAYA
Jose Oscar Olvera Dávalos
ALCALDE LOCAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMAYA
Tte. Franklin Leonardo Rinza
DIRECCION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMAYA
Arg. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

ANA	FOLIO N° 45	ANA	FOLIO N°
DPDRH	47	ANA	179
		ANA MARAÑON	
		TRAMITE DOCUMENTARIO	



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
CHIMBOTE - CAYAMA
[Signature]
Jose Oscar Olivera Dávala
DIRECTOR GENERAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Arq. Jonathan M. M. Salgado
ALCALDE

VIII - PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

ANA EANA FOLIO N°
ANA VIMARANCY
TRAMITE
160



Fotografía N°01: Vista del cauce de la quebrada "Los Huayos" aguas arriba totalmente colmatada con material sedimentado

Fotografía N°02: Vista del cauce de la quebrada "Los Huayos" tramo crítico, zona de acceso al Estado, requiere intervención




Fotografía N°03: Vista del cauce de la quebrada Quismache donde se puede observar la colmatación del cauce, afectando parcelas agrícolas

Fotografía N°04: Vista de la zona afectada del cauce de la quebrada Quismache en el sector Pampa Colorada, donde se puede observar la colmatación de la misma



Fotografía N°05: Vista del cauce del río Huancabamba colmatado y erosionado afectando parcelas agrícolas



AUTORIDAD REGIONAL DE AGUA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AGUA
REGION HUANCAYO
[Firma]
Ing. Oscar Olivera Dávalos
Alcalde Regional Huancayo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Firma]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Firma]
Arg. Jonathan Rivera Salgado
ALCALDE

Presupuesto

Presupuesto 2001001 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Cliente PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

Lugar CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Costo al 16/07/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				16,766.78
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	vje	4.00	2,500.00	10,000.00
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	11,285.09	5,642.55
02	OBRAS PRELIMINARES				12,420.56
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.51	1,145.07	4,019.20
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	3.51	1,001.18	3,514.14
02.03	CONTROL DE NIVELES	m2	1,166.40	4.19	4,887.22
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				475,271.49
03.01	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO	m3	60,932.01	4.50	274,194.05
03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	35,551.00	5.44	193,397.44
03.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO	m3	560.00	3.40	1,904.00
03.04	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHON ANTISOCABANTE	m3	240.00	3.40	816.00
03.05	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA	m2	800.00	1.80	1,440.00
03.06	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m2	800.00	4.40	3,520.00
04	GAVIONES DE PROTECCION				234,806.20
04.01	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3	1,440.00	12.95	18,648.00
04.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	1,440.00	28.95	41,688.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	349.96	27,996.80
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 0.50 X 1.00 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	463.27	37,061.60
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.00 X 1.00 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	534.33	42,746.40
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.50 X 1.00 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	653.78	52,302.40
04.07	NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	m	1,500.00	0.62	930.00
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	m2	2,525.00	5.32	13,433.00
05	ROCA AL VOLTEO				225,964.77
05.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1,905.75	2.52	4,802.49
05.02	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1,905.75	68.59	130,715.39
05.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	1,905.75	28.95	55,171.46
05.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	1,905.75	18.51	35,275.43
	COSTO DIRECTO				965,229.88
	GASTOS GENERALES (10.00%)				96,522.98
	UTILIDAD (10.00%)				96,522.98
	SUB TOTAL				1,158,275.76
	I.G.V. (18.00%)				208,489.64
	VALOR REFERENCIAL				1,366,765.40
	SUPERVISION (5.00% CD)				48,261.49
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD)				28,956.89
	FICHA DEFINITIVA				15,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				1,458,983.78

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 78/100 SOLES

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

N°	ACTIVIDADES	MESES												
		MES 1			MES 2				MES 3				MES 4	
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.01	Formulación de Ficha Técnica													
1.02	Contratación													
1.03	Ejecución													
1.04	Seguimiento													
1.05	Liquidación													

XI.- PARTICIPACION EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

11.1.- FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arq. Jonathan M. Herrera Salgado

ALCALDE

ALCALDE

Nombre y firma Alcalde

AUTORIZADO NACIONAL DEL AGUA

COMANDO EN JEFE DEL AGUA

CHICLAYO - TACAMA

José Oscar Olivera Dávila

PROFESIONAL QUE HA EJECUTADO LA PROPUESTA

Nombre y firma ALA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza

Director de Gestión de Riesgo de Desastre

Representante del INDECI

Nombre y firma

VENCERON LA FUERZA JORNADA

Profesional que ha firmado el Acta Buena

Autoridad Administrativa del Agua Marañón

Autoridad Nacional del Agua

HOJA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

ANA FOLIO N° 182
ANA Y MARAÑÓN
TRAMITE DOCUMENTARIO

Part.	Descripción	Unid.	N° Veces	N° Elem.	Dimensiones			Parcial	Total
					Largo	Ancho / Area	Altura		
01.00	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60MX7.20M	und							
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	1.00	1.00				1.00	1.00
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	1.00	1.00				4.00	4.00
02.00	OBRAS PRELIMINARES								0.50
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km							
	QUEBRADA LOS HUAYOS								3.51
	AGUAS ARRIBA	1.00	1.00	100.00				100.00	
	AGUAS ABAJO	1.00	1.00	500.00				500.00	
	CONFORMACION DE DIQUES	1.00	2.00	250.00				500.00	
	QUEBRADA QUISMACHE								
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO	1.00	1.00	707.84				707.84	
	CONFORMACION DE DIQUES	1.00	2.00	400.00				800.00	
	GAVION	1.00	1.00	150.00				150.00	
	RIO HUANCABAMBA								
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO	1.00	1.00	500.00				500.00	
	CONFORMACION DE DIQUES	1.00	2.00	125.00				250.00	
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	KM						LONG.	3.51
	IDEM TRAZO Y REPLANTEO							3.51	
	CONTROL DE NIVELES	M2						LONG.	1,166.40
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	2.00	250.00		2.80		255.80	
	QUEBRADA QUISMACHE	1.00	1.00	400.00		2.80		404.80	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	500.00		2.80		505.80	
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO	m3							60,932.01
	QUEBRADA LOS HUAYOS								
	AGUAS ARRIBA	1.00	1.00	100.00	8.00	1.25		1,000.00	
	AGUAS ABAJO	1.00	1.00	500.00	7.00	1.25		4,375.00	
	QUEBRADA QUISMACHE								
	SECTOR PAMPA COLORADA	1.00	1.00	707.84	8.00	1.18		6,682.01	
	RIO HUANCABAMBA								
	SECTOR LAS JUNTAS	1.00	1.00	500.00	85.00	1.15		48,875.00	
03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3				AREA M2			35,551.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS								
	AGUAS ARRIBA	1.00	2.00	100.00	10.75			2,150.00	
	AGUAS ABAJO	1.00	2.00	350.00	10.75			7,525.00	
	QUEBRADA QUISMACHE								
	SECTOR PAMPA COLORADA	1.00	2.00	400.00	12.37			9,896.00	
	RIO HUANCABAMBA								
	SECTOR LAS JUNTAS	1.00	2.00	500.00	15.98			15,980.00	
03.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO	m3							560.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS								
	CARRETERA AL ESTADIO AGUAS ABAJO	1.00	1.00	150.00	2.00	0.70		210.00	
	RIO HUANCABAMBA								
	SECTOR LAS JUNTAS	1.00	2.00	125.00	2.00	0.70		350.00	

AUTOMATIZACION DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA
PRINCIPAL - MAYA
Ing. Oscar Olivera Dávila
DIRECTOR LOCAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUNAHUACA
Tte. Franklin Leonardo Rinza
DIRECCION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUNAHUACA
Arg. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

HOJA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

03.04	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHÓN ANTISOCAVANTE	m3							240.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS								
	CARRETERA AL ESTADIO AGUAS ABAJO	1.00	1.00	150.00	2.00	0.30		90.00	
	RIO HUANCABAMBA								
	SECTOR LAS JUNTAS	1.00	2.00	125.00	2.00	0.30		150.00	
03.05	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONES	m2							800.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	2.00			300.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	2.00			500.00	
03.06	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m2							800.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	2.00			300.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	2.00			500.00	
04.00	GAVIONES DE PROTECCIÓN								
04.01	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3							1,440.00
	AREA								
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	3.60			540.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	3.60			900.00	
04.02	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5KM	m3							1,440.00
	AREA								
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	3.60			540.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	3.60			900.00	
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO 5.00 x 2.00 x 0.30 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				80.00
	1 UDN/ 5ML								
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	5.00			30.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	5.00			50.00	
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 x 0.50 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				80.00
	1 UDN/ 5ML								
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	5.00			30.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	5.00			50.00	
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 x 1.00 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				80.00
	1 UDN/ 5ML								
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	5.00			30.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	5.00			50.00	



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA
CHANCHAMAYO
José Oscar Olivera Davila
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Ing. Franklin Leonardo Rinza
DIRECCION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Alf. Jonathan Salazar Salazar
ALCALDE

ANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 TRAMITE DOCUMENTARIO
 80.00
 20.00
 FOLIO N°
 184

04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 x 1.50 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.	1 UDN/5ML			
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	5.00			30.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	5.00			50.00	
04.07	NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	m			LONG.	Nº VECES TEJ.			1,500.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	5.00			750.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	3.00			750.00	
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	m2			LONG.	ANCHO			2,525.00
	QUEBRADA LOS HUAYOS	1.00	1.00	150.00	7.50			1,125.00	
	RIO HUANCABAMBA	1.00	2.00	125.00	5.60			1,400.00	
05.00	ROCA AL VOLTEO								
05.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2							1,905.75
	RIO HUANCABAMBA	1.00	1.00	225.00	8.47	1.00		1,905.75	
05.02	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3				AREA			1,905.75
	RIO HUANCABAMBA	1.00	1.00	225.00	8.47	1.00		1,905.75	
05.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5KM	m3				AREA			1,905.75
	RIO HUANCABAMBA	1.00	1.00	225.00	8.47	1.00		1,905.75	
05.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3				AREA			1,905.75
	RIO HUANCABAMBA	1.00	1.00	225.00	8.47	1.00		1,905.75	



S10

Presupuesto

Presupuesto

Página

Subpresupuesto

Cliente

Lugar

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Costo al 16/07/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60 M X 7 20 M				16,766.78
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	vje	4.00	2,500.00	10,000.00
02	OBRAS PRELIMINARES	km	0.50	11,285.09	5,642.55
02.01	TRAZO Y REPLANTEO				12,420.58
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	3.51	1,145.07	4,019.20
02.03	CONTROL DE NIVELES	km	3.51	1,001.18	3,514.14
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	1,166.40	4.19	4,887.22
03.01	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO				475,271.49
03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	60,932.01	4.50	274,194.05
03.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO	m3	35,551.00	5.44	193,397.44
03.04	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHON ANTISOCABANTE	m3	560.00	3.40	1,904.00
03.05	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONESIIIE	m3	240.00	3.40	816.00
03.06	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m2	800.00	1.80	1,440.00
04	GAVIONES DE PROTECCION	m2	800.00	4.40	3,520.00
04.01	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES				234,806.20
04.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5 5 KM	m3	1,440.00	12.95	18,648.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	m3	1,440.00	28.95	41,688.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 0.50 X 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	349.96	27,996.80
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.00 X 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	463.27	37,061.60
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.50 X 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und	80.00	534.33	42,746.40
04.07	NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	und	80.00	653.78	52,302.40
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	m	1,500.00	0.62	930.00
5	ROCA AL VOLTEO	m2	2,525.00	5.32	13,433.00
5.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				225,964.77
5.02	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m2	1,905.75	2.52	4,802.49
5.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5 5 KM	m3	1,905.75	68.59	130,715.39
5.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	1,905.75	28.95	55,171.46
	COSTO DIRECTO	m3	1,905.75	18.51	35,275.43
	GASTOS GENERALES (10.00%)				965,229.80
	UTILIDAD (10.00%)				96,522.98
	SUB TOTAL				96,522.98
	I.G.V. (18.00%)				1,158,275.76
	VALOR REFERENCIAL				208,489.64
	SUPERVISION (5.00% CD)				1,366,765.40
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD)				48,261.49
	FICHA DEFINITIVA				28,956.89
	PRESUPUESTO TOTAL				15,000.00
					1,458,983.78


 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACION REGIONAL DE AGUA
 CHIMBOTE - CAJAMARCA
 José Oscar Olivera Dávila
 AGENTE EJECUTIVO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Téc. Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión del Riesgo de Desastres


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	2001001	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
-------------	---------	---

Subpresupuesto	001	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
----------------	-----	---

Partida	01.01	(010601080004-2001001-01) CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M
---------	-------	--

		Costo unitario directo por:		und	1,124.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/

Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	8.0000	15.06	120.48
0101010005	PEON	hh	16.0000	13.57	217.12
					337.60

Materiales						
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	1.5000	4.50	6.75	
0207030001	HORMIGON	m3	0.7300	25.00	18.25	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	1.0000	24.00	24.00	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	75.5000	5.00	377.50	
0292040001	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X 2.40 M	und	1.0000	350.00	350.00	
					776.50	

Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	10.13	10.13
				10.13

Partida	01.02	(010301030104-2001001-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.
---------	-------	--

		Costo unitario directo por:		vje	2,500.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/

Subcontratos					
04240100010001	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.0000	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

Partida	01.03	(010101010105-2001001-01) HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO
---------	-------	---

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
				Costo unitario directo por:	km 11,285.09

Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	18.79	18.79
0101010004	OFICIAL	hh	10.0000	15.06	150.60
0101010005	PEON	hh	10.0000	13.57	135.70
					305.09

Materiales					
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3	200.0000	35.00	7,000.00
					7,000.00

Equipos						
03	1060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	100.00	100.00
03011800020002		TRACTOR DE CRUGAS DE 300-330 HP	hm	10.0000	320.00	3,200.00
03012000010001		MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	180.00	180.00
03012200050001		CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	5.0000	100.00	500.00
						3,980.00

[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMAHUACA
Téa Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNAJUACA

Arg. Jonatan M. Herrera Salgado

ALCALDE

Partida 02.01 (010701030004-2001001-01) TRAZO Y REPLANTEO-

		Costo unitario directo por:		km	1,145.07
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra					
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	32.0000	19.49	
01010300030001	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	dia	16.0000	15.06	
Materiales					
0213030001	YESO	kg	0.0780	14.00	1.09
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	7.7000	2.00	15.40
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.2000	30.00	6.00
					22.49
Equipos					
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	4.0000	10.00	40.00
0301000009	ESTACION TOTAL	dia	4.0000	20.00	80.00
0301000014	MIRAS	dia	8.0000	10.00	80.00
0301000015	JALONES	dia	16.0000	2.00	32.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		25.94	25.94
					257.94



Partida 02.02 (010105030302-2001001-01) CONTROL TOPOGRAFICO

		Costo unitario directo por:		km	1,001.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra					
01 004	OFICIAL	hh	10.6667	15.06	160.64
010103005	PEON	hh	10.6667	13.57	144.75
0101030000	TOPOGRAFO	hh	10.6667	19.49	207.89
					513.28
Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	3.0000	14.00	42.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	50.0000	2.00	100.00
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.3500	30.00	10.50
					152.50
Equipos					
03010000020001	NIVEL	hm	10.6667	10.00	106.67
0301000023	ESTACION TOTAL	he	10.6667	20.00	213.33
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		15.40	15.40
					335.40

Partida 02.03 (010105030303-2001001-01) CONTROL DE NIVELES

		Costo unitario directo por:		m2	4.19
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra					
01 05	PEON	hh	0.0333	13.57	0.45
0101030000	TOPOGRAFO	hh	0.0333	19.49	0.65
					1.10
Materiales					
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	1.0000	2.00	2.00
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.0020	30.00	0.06
					2.06
Equipos					
03010000020001	NIVEL	hm	0.0333	10.00	0.33
0301000023	ESTACION TOTAL	he	0.0333	20.00	0.67
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.03	0.03
					1.03

Partida 03.01 (010104010806-2001001-01) LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO

		Costo unitario directo por:		m3	4.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.0114	18.79	0.21
0101010005	PEON	hh	0.0457	13.57	0.62
					0.83
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			0.02
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	0.0114	310.00	3.65
					3.67

Equipos

ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 José Oscar Olivera
 ALCAIDE LOCAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Franklin Leonardo Rianza
 ALCAIDE LOCAL DE AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

Partida 03.02		(010703020302-2001001-01) CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.0145	18.79	
0101010005	PEON	hh	0.0582	13.57	
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.03	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0145	300.00	
					5.44
					0.27
					0.79
					1.06
					0.03
					4.35
					4.38




Partida 03.03		(010303010503-2001001-01) EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.0103	15.06	
0101010005	PEON	hh	0.0103	13.57	
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.01	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0103	300.00	
					3.40
					0.16
					0.14
					0.30
					0.01
					3.09
					3.10

Partida 03.04		(010303010508-2001001-01) EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHON ANTISOCABANTE			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.0103	15.06	
0101010005	PEON	hh	0.0103	13.57	
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.01	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0103	300.00	
					3.40
					0.16
					0.14
					0.30
					0.01
					3.09
					3.10

Partida 03.05		(010104020604-2001001-01) RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONES/IEE			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m2	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.0133	15.06	
Equipos					
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	0.1333	12.00	
					1.80
					0.20
					0.20
					1.60
					1.60

Partida 03.06		(010106010706-2001001-01) NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m2	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
01010004	OFICIAL	hh	0.1600	15.06	
Equipos					
01010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.07	
11000001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	0.1600	12.00	
					4.40
					2.41
					2.41
					0.07
					1.92
					1.99



Partida 04.01		(010703020403-2001001-01) SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
010005	PEON	hh	0.0667	13.57	
Equipos					
010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.03	
1600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 220 - 250 HP 3.5 yd3	hm	0.0667	180.00	
					12.95
					0.91
					0.91
					0.03
					12.01
					12.04



Partida 04.02 (010303060302-2001001-01) CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM

Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:	m3	
		Unidad	Cantidad	Precio S/
0101010005	PEON	hh	0.0667	13.57
Mano de Obra				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.03
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0667	300.00
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	0.0667	120.00
Equipos				
				28.95

Partida 04.03 (010313320115-2001001-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (alambre 2.7mm)

Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:	und	349.96
		Unidad	Cantidad	Precio S/
0101010003	OPERARIO	hh	0.8000	15.03
0101010005	PEON	hh	8.0000	108.56
Mano de Obra				
02043000010007	GAVION TIPO COLCHON DE 5.0 x 2 x 0.3 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	1.0000	222.66
Materiales				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.71
Equipos				
				3.71

Partida 04.04 (010313320116-2001001-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 0.50 X 1.000 (alambre 2.7)

Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:	und	463.27
		Unidad	Cantidad	Precio S/
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	18.79
0101010005	PEON	hh	10.0000	135.70
Mano de Obra				
02043000010009	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 0.5 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	1.0000	304.15
Materiales				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		4.63
Equipos				
				4.63

Partida 04.05 (010313320117-2001001-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.00 X 1.000 (alambre 2.7)

Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:	und	534.33
		Unidad	Cantidad	Precio S/
0101010003	OPERARIO	hh	1.3333	25.05
0101010005	PEON	hh	13.3333	180.93
Mano de Obra				
02043000010005	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	1.0000	322.17
Materiales				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		6.18
Equipos				
				6.18

Partida 04.06 (010313320118-2001001-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5.00 X 1.50 X 1.000 (alambre 2.7)

Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:	und	653.78
		Unidad	Cantidad	Precio S/
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	37.58
0101010005	PEON	hh	20.0000	271.40
Mano de Obra				
02043000010006	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	1.0000	335.53
Materiales				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		9.27
Equipos				
				9.27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan H. Herrera Salgado
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Jefe Oscar Olivera Dávila
INSTRADOR LOCAL DE AGUA

FOLIO N° 190

Partida	04.07	(010106010708-2001001-01) NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES				
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m	0.62	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra		hh	0.0400	15.06
						0.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos		%mo		0.60
					0.02	0.02
						0.02
Partida	04.08	(010601080321-2001001-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL				
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m2	5.32	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0101010003	OPERARIO	Mano de Obra		hh	0.0533	18.79
0101010005	PEON			hh	0.0533	13.57
						1.00
						0.72
0210020004	GEOTEXTIL 300 GR/CM2	Materiales		m2	1.0500	3.38
						3.55
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos		%mo		0.05
					0.05	0.05
						0.05
Partida	05.01	(010706010501-2001001-01) PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m2	2.52	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra		hh	0.0080	15.06
						0.12
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	Equipos		hm	0.0080	300.00
						2.40
						2.40
Partida	05.02	(010451010103-2001001-01) EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO				
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	68.59	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
101010003	OPERARIO	Mano de Obra		hh	0.3000	18.79
101010004	OFICIAL			hh	0.1000	15.06
101010005	PEON			hh	0.3000	13.57
1010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO			hh	0.1000	19.49
10101000	DINAMITERO			hh	0.1000	15.06
						1.51
						1.51
13010007	NITRATO DE AMONIO	Materiales		kg	0.2000	15.00
450200010020	BARRENO DE 8" X 7/8"			und	0.0100	210.00
55100001	DINAMITA AL 65%			kg	0.3500	14.21
55100002	FULMINANTE N°8			pza	1.0000	0.91
5100003	MECHA LENTA			m	1.2000	0.79
5100005	CORDON DETONANTE			m	2.0000	0.77
						1.54
						13.47
1010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos		%mo		0.44
11400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690PCM			hm	0.1000	100.00
11700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP			hm	0.1000	300.00
						30.00
						40.44

AUTORIDAD MUNICIPAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
CHICHIMEHUAQUILLA
JOSÉ OSCAR OLIVERA DUTRA
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tte. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
ALCALDE

Partida	05.03	(010303060302-2001001-01) CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	
Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	0.0667	13.57	
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.03	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0667	300.00	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	0.0667	120.00	

28.95
Parcial \$/
0.91
0.03
20.01
8.00
28.04

Partida	05.04	(010314010503-2001001-01) ACOMODO DE ROCA EN TALUD			
Código	Descripción Recurso	Costo unitario directo por:		m3	18.51
		Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.0533	18.79	1.00
0101010005	PEON	hh	0.1067	13.57	1.45
Equipos					
301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.07	0.07
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	0.0533	300.00	15.99
					16.06

Fecha : 19/07/2019 10:43:20 AM


AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
CHANCHIPAL - CUMAYAY
José Oscar Olivera Davila
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

Obra 2001001

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Subpresupuesto 001
Fecha 01/07/2019
Lugar 060807

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION EN LA QUEBRADA LOS HUAYOS, QDA. QUISMACHE Y EL RIO HUANCABAMBA, SECTORES POMAHUACA, PAMPA COLORADA Y LAS JUNTAS, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Código Recurso

CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

		Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	2,429.1625	18.79	45,643.96
0101010004	OFICIAL	hh	463.1416	15.06	6,974.91
0101010005	PEON	hh	10,294.7067	13.57	139,699.17
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	190.5750	19.49	3,714.31
0101010007	DINAMITERO	hh	190.5750	15.06	2,870.06
0101030000	TOPOGRAFO	hh	76.2812	19.49	1,486.72
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	112.3200	19.49	2,189.12
01010300030001	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	dia	56.1600	15.06	845.77
					203,424.02
MATERIALES					
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	1.5000	4.50	6.75
02043000010005	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	80.0000	322.17	25,773.60
02043000010006	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	80.0000	335.53	26,842.40
02043000010007	GAVION TIPO COLCHON DE 5.0 x 2 x 0.3 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	80.0000	222.66	17,812.80
02043000010009	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 0.5 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	80.0000	304.15	24,332.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.7300	25.00	18.25
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3	100.0000	35.00	3,500.00
0210020004	GEOTEXTIL 300 GR/CM2	m2	2,651.2500	3.38	8,961.23
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	1.0000	24.00	24.00
0213010007	NITRATO DE AMONIO	kg	381.1500	15.00	5,717.25
0213030001	YESO	kg	0.2738	14.00	3.83
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	10.5300	14.00	147.42
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	75.5000	5.00	377.50
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	1,368.9270	2.00	2,737.85
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	4.2633	30.00	127.90
02450200010020	BARRENO DE 8" X 7/8"	und	19.0575	210.00	4,002.08
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	667.0125	14.21	9,478.25
0255100002	FULMINANTE N°8	pza	1,905.7500	0.91	1,734.23
0255100003	MECHA LENTA	m	2,286.9000	0.79	1,806.65
0255100005	CORDON DETONANTE	m	3,811.5000	0.77	2,934.86
0292040001	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X 2.40 M	und	1.0000	350.00	350.00
					136,688.85
EQUIPOS					
0100000	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	14.0400	10.00	140.40
01010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			5,516.46
010000020001	NIVEL	hm	76.2812	10.00	762.81
01000009	ESTACION TOTAL	dia	14.0400	20.00	280.80
01000014	MIRAS	dia	28.0800	10.00	280.80
01000015	JALONES	dia	56.1600	2.00	112.32
01000023	ESTACION TOTAL	he	76.2812	20.00	1,525.62
01100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	234.6400	12.00	2,815.68
011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	100.00	50.00
011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690PCM	hm	190.5750	100.00	19,057.50
011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 220 - 250 HP 3.5 yd3	hm	96.0480	180.00	17,288.64
011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1,054.2885	300.00	316,286.55
011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	699.6249	320.00	223,879.97
012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	0.5000	180.00	90.00
012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	223.1615	120.00	26,779.38
012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	2.5000	100.00	250.00
					615,116.93
SUBCONTRATOS					
0100010001	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	4.0000	2,500.00	10,000.00
					10,000.00
					965,229.80
Total				S/	










FICHA TECNICA REFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACION DE LA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA

I. UBICACION:

RIO	QUEBRADA	MANTA	SECTOR	ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA	MO	X
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA	PROVINCIA	JAEN	DISTRITO	POMAHUACA	MI
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	MARAFON	ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA	CHENCHIPE - CHAMATA			

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	696,197	NORTE INICIAL	9,344,707	ZONA	17
ESTE FINAL	695,569	NORTE FINAL	9,344,569		

III. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1. GEOLOGIA

Describe el tipo de suelo: Gruesos (Mayores a 2 mm, Arenoso (2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso (menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos, erosión fluvial (y si se han presentado reptación en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros.

En la evaluación realizada a lo largo y ancho del cauce de la Quebrada Manta y Vertientes, se ha evidenciado la presencia de bolsones grande, mediana y pequeña, teniendo en mayor cantidad un suelo grueso y arenoso con presencia de vegetación propia del río y quebradas.

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escurrimiento, superficie de drenaje y caudal de las microcuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo de la Quebrada Manta y Vertientes. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escurrimientos en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Estas se dieron por efecto del Fenómeno El Niño, principalmente en las últimas décadas al incrementar el caudal de la Quebrada Manta y Vertientes en más de 100 m³/seg, lo que causó pérdida de terrenos agrícolas en producción, derrumbes de carreteras, colapso de bocanetas y canales de irrigación, ocasionando grandes pérdidas económicas de los productores agrarios.

3.2. HIDROLOGIA

Describe los caudales que se han presentado y en que fecha se habría presentado problemas por inundaciones y que caudal se habría presentado.

En el cauce de la Quebrada Manta y Vertientes, las inundaciones ocurridas en los últimos años han sido ocasionadas por el desbordamiento del agua en máximas avenidas. En este proceso de inundación han ocurrido pérdidas de cultivos, disminución de áreas de cultivo, deterioro de la infraestructura hidráulica y daño a la población.

Los problemas por inundaciones en la Quebrada Manta y Vertientes, se originaron en 1998 con 250 m³/s, en el año 2007 con 120 m³/s, en el año, en el año 2014 con 110 m³/s, en el año 2017 con 110 m³/s y año 2019 con 115 m³/s, información calculada por el método empirico utilizando el software RIVER.

3.3. AREAS PRODUCTIVAS:

Presionar las áreas productivas (tipo de cultivo y áreas de la misma), número de cabezas de ganado, número de bocanetas, canales, plantas procesadoras y otros.

El área agrícola comprendida da afectación, comprende un total de 250 hectáreas de cultivos de cacao, arroz, frutales y pan llevar. Estas áreas se encuentran ubicadas en el ámbito de la Comisión de usuarios de los sectores SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA.

Cultivos

Arroz: 80.00 has (primera campaña)

Cacao: 150 has (segunda campaña)

Frutales y Pan Llevar: 120 has (segunda campaña)

3.4. POBLACIÓN EXPUESTA:

N° de Habitantes 300.00

N° de Viviendas 70

IV. EVALUACIÓN ECONOMICA:

N° DE FAMILIAS AFECTADAS	N° DE VIVIENDAS AFECTADAS		SERVIDIO ELECTRICIDAD AFECTADO		SERVIDIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS	
	TOTAL AFECTADAS	PARCIAL AFECTADAS	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS
70.00		70.00								

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		CARRETERA (s) AFECTADAS (Km)		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km - Unid.)						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (Km - Unid.)			
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas	TOTAL AFECTADA (Km)	PARCIAL AFECTADA (Km)	BOCANETAS	CANALES	DICULES	DRENAJES	ACEQUIAS	OTROS	CARRETERAS	CAMINOS	PUNTES	OTROS
Arroz	80.00														
Cacao	150.00														
Frutales y Pan Llevar	120.00														

V. PROPUESTA TECNICA:

5.1. Estructural

CONFORMACION DE GAVIONES

5.2. No estructurales

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

AUTOTRANSFERENCIA DEL AGUA
ADH. VENTILADOR AL COMANDO
CHENCHIPE - CHAMATA

[Firma]
Jorge Omar Olvera Dávila
INGENIERO EN AGUAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA




[Firma]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

[Firma]
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

TRAMO N°1

ANA	FOLIO N°
TRAMITE DOCUMENTARIO	913



Alcaldía Municipal de Pomahuaca
Municipalidad Distrital de Pomahuaca
Calle 10 de Agosto N° 100
Pomahuaca, 2014



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Tec. Franklin Leonardo Rinza
Gerencia de Gestión Subgerencia de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA


Arq. Jonathan V. Herrera Salgado
ALCALDE

TRAMO M2


697500.000

9346500.000


9346500.000



697500.000



PERFIL
H= 1/2000
V= 1/200



[Signature]
Ing. Oscar Olvera Durán
Ing. Municipal de Pomahuaca




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

9346000.000



9346000.000

697000.000





[Signature]
Ing. Oscar Oswaldo Díaz
Ingeniero de Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Alc. Jonathan A. Herrera Salgado
ALCALDE



TRAMO M4



Ing. Ovidio Olivera Barrios
Director de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE



[Signature]
Jorge O. [Name]
[Title]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Arg. Jonathan J. Herrera Salgado
ALCALDE



Jose Oscar Olivera Dávila
Director de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tito Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE



[Signature]
 Jefe de Oficina Ejecutiva de
 Asesoría Técnica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
 Téc. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE



PERU Ministerio de Agricultura y Riego

ANA	FOLIO N°
DPDRH	34 38

ANA	FOLIO N°
TRAMITE DOCUMENTARIO	220


VII. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE




Fotografía N°1: Se aprecia la confluencia de la Zánora Atoy, al ingreso al pueblo del mismo nombre, requiere intervención de limpieza, descolmatación y protección.



Fotografía N°2: Vista del cause de la quebrada Marta aguas abajo erosionada y colmatada afectando parcelas agrícolas en el sector "El Huabo".



Fotografía N°3: Vista del cause de la quebrada Marta aguas arriba afectando parcelas agrícolas en el sector "El Huabo".



Fotografía N°4: Vista de la defensa ribereña afectada debido a las constantes crecidas de la quebrada Marta en el tramo del puente tipo Bailey Heredia Casa Salazar y hermanos perteneciente al sector "El Huabo".



Fotografía N°5: Vista de la parte alta de la Zánora de Atoy colmatada con material sedimentado, por efecto de las múltiples avenidas presentadas en respuesta a las intensas lluvias.



Fotografía N°6: Vista de un hundimiento en la zona adyacente a un muro de contención, cercano al puente Atoy.



[Signature]
Ing. Oscar Alvarado
Director de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arg. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

DC - PRESUPUESTO ESTIMADO:

Presupuesto

Presupuesto 1201002 LIMPIEZA DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Ciudad PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

Concedido 16/07/2019

Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x7.20	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	qto	4.00	2,500.00	10,000.00
01.03	HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	11,294.24	5,647.12
02	OBRAS PRELIMINARES				
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.92	1,120.70	7,755.24
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	6.92	1,005.38	6,977.99
02.03	CONTROL DE NIVELES	m2	660.00	4.24	2,798.40
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN MANUAL DE ZANORA	m3	334.22	60.73	20,297.16
03.02	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO	m3	29,621.51	4.50	133,296.60
03.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	29,621.51	5.44	151,141.31
03.04	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCIÓN, CON EQUIPO	m3	899.50	3.40	3,058.90
03.05	EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE COLCHÓN ANTISOCAVANTE	m3	279.00	3.42	954.18
03.06	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONES	m2	1,177.00	3.67	4,318.59
03.07	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE DE GAVIONES	m2	1,177.00	4.40	5,178.80
04	GAVIONES DE PROTECCIÓN				
04.01	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3	2,086.50	13.05	27,228.83
04.02	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	2,086.50	29.05	60,512.83
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAVIÓN COLCHÓN RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (alambre 2.7 mm - 1.00 mm PVC)	und	93.00	349.96	32,546.28
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAVIÓN CAJA 5.00 X 0.50 X 1.00 (alambre 2.7 mm - 1.00 mm PVC)	und	93.00	453.27	43,084.11
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAVIÓN CAJA 5.00 X 1.00 X 1.00 (alambre 2.7 mm - 1.00 mm PVC)	und	93.00	534.33	49,692.69
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAVIÓN CAJA 5.00 X 1.50 X 1.00 (alambre 2.7 mm - 1.00 mm PVC)	und	137.00	653.78	89,567.66
04.07	NIVELACIÓN Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	m	1,670.00	0.62	1,035.40
04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	m2	3,016.50	5.32	16,047.78
05	ROCA AL VOLTEO				
05.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	5,326.54	2.54	13,529.41
05.02	EXTRACCIÓN DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	5,326.54	68.90	366,998.61
05.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	5,326.54	29.05	154,735.99
05.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	5,326.54	16.41	87,401.60
	COSTO DIRECTO				1,315,686.83
	GASTOS GENERALES (10% CD)				131,568.68
	UTILIDAD (10% CD)				131,568.68
	SUB TOTAL				1,578,824.19
	IMPUESTO (18% ST)				284,188.35
	VALOR REFERENCIAL				1,863,012.54
	SUPERVISIÓN (5% CD)				93,150.63
	FICHA DEFINITIVA				65,764.34
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3% CD)				10,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				1,978,267.48

SON : UN MILLON NOVECIENTOS SETENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTISIETE Y 48/100 SOLES

Nota: En el anexo se adjuntará los análisis de precios unitarios, planilla de metrado, relación de insumos,...

X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	ACTIVIDADES	MESES															
		MES 1			MES 2				MES 3				MES 4				
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
1.01	Formulación de Ficha Técnica																
1.02	Contratación																
1.03	Ejecución																
1.04	Seguimiento																
1.05	Liquidación																

XI. PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1. FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arg. Jonathan A. Herrera Salgado

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza

Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

ALCALDE

Nombre y firma ALA

Profesional que ha ejecutado la propuesta

Nombre y firma ALA

Representante del INDECI

Nombre y firma

Profesional que ha ejecutado la propuesta

Nombre y firma ALA

WENCESLAO TORO

DIRECTOR

Autoridad Administrativa del Agua Marañón

Autoridad Nacional del Agua

HOJA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

ANA FOLIO N°
DPDRH 25 33

ANA FOLIO N°
DOCUMENTARIO 22

Part.	Descripción	Unid.	N° Veces	N° Elem.	Dimensiones			Altura	Parcial	Total
					Largo	Ancho / Area				
01.00	OBRAS PROVISIONALES									
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60MX7.20M	und								
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	vje	1.00	1.00					1.00	1.00
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	1.00	1.00					4.00	4.00
02.00	OBRAS PRELIMINARES		1.00	1.00						0.50
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km							0.50	
	ZANORA ATOYE									
	AGUAS ARRIBA									6.92
	AGUAS ABAJO		1.00	1.00	496.02					
	CONFORMACION DE DIQUES		1.00	1.00	148.54				496.02	
	PUENTE ATOYE		1.00	2.00	250.00				148.54	
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO								500.00	
	CONFORMACION DE DIQUES		1.00	2.00	200.00					
	GAVIÓN DE 55.0 ML.		1.00	2.00	200.00				400.00	
	ZONA CERCA A PTE DIAZ ASENJO		1.00	1.00	55.00				400.00	
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO								55.00	
	GAVIONES DE PROTECCION		1.00	1.00	275.00					
	ZONA CERCA AL PTE AVELINO SALGADO		1.00	2.00	225.00				275.00	
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO								450.00	
	CONFORMACION DE DIQUES		1.00	1.00	850.00					
	GAVIONES DE PROTECCION		1.00	1.00	850.00				850.00	
	ZONA CERCA AL PTE. HERADIO CAJO		1.00	1.00	150.00				850.00	
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO								150.00	
	CONFORMACION DE DIQUES		1.00	1.00	700.00					
	GAVIÓN DE 15.0 ML.		1.00	1.00	700.00				700.00	
	SECTOR POMAHUACA		1.00	1.00	15.00				700.00	
	LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO								15.00	
	CONFORMACION DE DIQUES		1.00	1.00	350.00					
			1.00	1.00	584.01				350.00	
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO								584.01	
	IDEM TRAZO Y REPLANTEO	KM							LONG.	6.92
									6.92	
02.03	CONTROL DE NIVELES	M2							LONG.	660.00
	PUENTE ATOYE									
	ZONA CERCA A PTE DIAZ ASENJO		1.00		55.00		3.00		165.00	
	ZONA CERCA AL PTE AVELINO SALGADO		1.00		0.00		3.00		-	
	PTE HERADIO CAJO		1.00		150.00		3.00		450.00	
	SECTOR POMAHUACA		1.00		15.00		3.00		45.00	
			1.00		0.00		3.00		-	
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION MANUAL DE ZANORA	m3								
	ZANORA ATOYE AGUAS ABAJO -PASANDO EL BADÉN		1.00	1.00	148.54	3.00	0.75		334.22	334.22
03.	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO	m3								
	ZANORA ATOYE AGUAS ARRIBA		1.00	1.00	496.02	6.20	1.15		3,521.25	29,621.51
	QDA. MANTA AGUAS ARRIBA PTE. ATOYE		1.00	1.00	200.00	8.70	1.24		2,150.00	
	QDA. MANTA AGUAS ABAJO PTE. ATOYE		1.00	1.00	200.00	8.70	1.24		2,150.00	
	QDA. MANTA PTE. DEDICACION DIAZ ASENJO AGUAS ARRIBA		1.00	1.00	125.00	9.00	1.24		1,390.08	
	QDA. MANTA PTE. DEDICACION DIAZ ASENJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	150.00	9.00	1.24		1,668.10	
	QDA. MANTA PTE. AVELINO SALGADO AGUAS ARRIBA		1.00	1.00	350.00	8.00	1.18		3,304.00	
	QDA. MANTA PTE. AVELINO SALGADO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	500.00	8.00	1.18		4,720.00	
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	700.00	9.00	1.19		7,524.97	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	350.00	8.00	1.14		3,193.11	

[Signature]
Ing. Oscar Gómez Cárdenas
Ingeniero de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Ingeniero de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Arg. Jonathan R. Herrera Salgado
ALCALDE

HOJA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

ANA	FOLIO 1º
ANA MANAUA	223
TRAMITE	Total

Part.	Descripción	Unid.	Nº Veces	Nº Elem.	Dimensiones				
					Largo	Ancho / Area	Altura		
03.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3				AREA M2			
	ZANORA ATOYE AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	496.02	2.40		2,380.90	29,621.51
	QDA. MANTA AGUAS ARRIBA PTE. ATOYE		1.00	2.00	100.00	10.75		2,150.00	
	QDA. MANTA AGUAS ABAJO PTE. ATOYE		1.00	2.00	100.00	10.75		2,150.00	
	QDA. MANTA PTE. DEDICACION DIAZ ASENJO AGUAS ARRIBA								
	QDA. MANTA PTE. DEDICACION DIAZ ASENJO AGUAS ABAJO								
	QDA. MANTA PTE. AVELINO SALGADO AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	175.00	10.75		3,762.50	
	QDA. MANTA PTE. AVELINO SALGADO AGUAS ABAJO		1.00	2.00	250.00	10.75		5,375.00	
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	2.00	350.00	10.75		7,525.00	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	584.01	10.75		6,278.11	
03.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON	m3							
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	4.50	1.00	247.50	898.50
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA	m3	1.00	2.00	75.00	2.00	0.70	210.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	2.00	0.70	420.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	2.00	0.70	21.00	
5	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHÓN ANTISOCAVAN	m3							279.00
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	2.00	0.30	90.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	2.00	0.30	180.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	2.00	0.30	9.00	
03.06	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPAL	m2							1,177.50
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	4.50		247.50	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	2.00		300.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	2.00		600.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	2.00		30.00	
03.07	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m2							1,177.50
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	4.50		247.50	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	2.00		300.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	2.00		600.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	2.00		30.00	
04	GAVIONES DE PROTECCIÓN								
04.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m3				AREA			2,086.50
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	7.50		412.50	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	3.60		540.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	3.60		1,080.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	3.60		54.00	
04.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5KM	m3				AREA			2,086.50
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	7.50		412.50	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	3.60		540.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	3.60		1,080.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	3.60		54.00	
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHÓN RENO 5.00 x 2.00 x 0.30 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				93.00
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	5.00		30.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	5.00		60.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	5.00		3.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Lic. Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión de Riesgo de Desastre

Jose Carlos Olivera Dával
 TRABAJADOR SOCIAL DE AGUA

HOJA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

Part.	Descripción	Unid.	N° Veces	N° Elem.	Dimensiones			Parcial	Total
					Largo	Ancho / Area	Altura		
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIÓN TIPO CAJA 5.00 x 0.50 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE					1 UDN/ 5ML			93.00
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	1.00	55.00	5.00		11.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	5.00		30.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	2.00	150.00	5.00		60.00	
			1.00	1.00	15.00	5.00		3.00	
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIÓN TIPO CAJA 5.00 x 1.00 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				93.00
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE					1 UDN/ 5ML			
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	1.00	55.00	5.00		11.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	5.00		30.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	2.00	150.00	5.00		60.00	
			1.00	1.00	15.00	5.00		3.00	
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIÓN TIPO CAJA 5.00 x 1.50 x 1.000 (alambre 2.7mm+1.00mm PVC)	und			LONG.				137.00
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE					1 UDN/ 5ML			
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	4.00	55.00	5.00		44.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	5.00		30.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	2.00	150.00	5.00		60.00	
			1.00	1.00	15.00	5.00		3.00	
04.07	NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	m			LONG.	N° VECES TEJ.			1,670.00
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	5.00		275.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	3.00		450.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	3.00		900.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	3.00		45.00	
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	m2			LONG.	ANCHO			3,016.50
	ZONA CERCA A ZOCAVACIÓN PTE. ATOYE		1.00	1.00	55.00	7.50		412.50	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	75.00	5.60		840.00	
	ADYACENTE AL PTE. DEDICACIÓN DIAZ ASENJO - AGUAS ARRIBA		1.00	2.00	150.00	5.60		1,680.00	
	ADYACENTE AL PTE. BAILEY HERADIO CAJO - AGUAS ABAJO		1.00	1.00	15.00	5.60		84.00	
05.00	ROCA AL VOLTEO								
05.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2							
	PARA ZANORA ATOYE		1.00	2.00	496.02	2.99	1.00	2,966.20	5,326.54
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	248.76	5.57	1.00	1,385.59	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	175.00	5.57	1.00	974.75	
05.02	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3				AREA			5,326.54
	PARA ZANORA ATOYE		1.00	2.00	496.02	2.99	1.00	2,966.20	
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	248.76	5.57	1.00	1,385.59	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	175.00	5.57	1.00	974.75	
15.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5KM	m3				AREA			5,326.54
	PARA ZANORA ATOYE		1.00	2.00	496.02	2.99	1.00	2,966.20	
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	248.76	5.57	1.00	1,385.59	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	175.00	5.57	1.00	974.75	
5.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3				AREA			5,326.54
	PARA ZANORA ATOYE		1.00	2.00	496.02	2.99	1.00	2,966.20	
	QDA. MANTA PTE. BAILEY HERADIO CAJO AGUAS ABAJO		1.00	1.00	248.76	5.57	1.00	1,385.59	
	ZONA ADYACENTE A LA QUEBRADA QUISMACHE		1.00	1.00	175.00	5.57	1.00	974.75	



ANTONIO DEL ROSARIO DEL AGUA
ADJUNTO TECNICO DE AGUA
CHICURE - CAMAYA

[Signature]

José Oscar Flores Del...



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNAHUACA

Arq Jonathan M. Herrera Salgado

ALCALDE

Presupuesto

Presupuesto

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Subpresupuesto

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Ciente

PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

Costo al 16/07/2019

Lugar

CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				16,771.35
01.01	CARTEL DE OBRA 3 60x7 20	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gb	4.00	2,500.00	10,000.00
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	11,294.24	5,647.12
02	OBRAS PRELIMINARES				17,531.63
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.92	1,120.70	7,755.24
02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	6.92	1,008.38	6,977.99
02.03	CONTROL DE NIVELES	m2	660.00	4.24	2,798.40
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				328,242.46
03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION MANUAL DE ZANORA	m3	334.22	60.73	20,297.18
03.02	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO	m3	29,621.51	4.50	133,296.80
03.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	29,621.51	5.44	161,141.01
03.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO	m3	898.50	3.40	3,054.90
03.05	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	279.00	3.42	954.18
03.06	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONES	m2	1,177.00	3.67	4,319.59
03.07	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES	m2	1,177.00	4.40	5,178.80
04	GAVIONES DE PROTECCION				319,815.78
04.01	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3	2,086.50	13.05	27,228.83
04.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	2,086.50	29.05	60,612.83
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION COLCHON RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (diambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	93.00	349.96	32,546.28
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 0.50 X 1.00 (diambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	93.00	463.27	43,084.11
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 1.00 X 1.00 (diambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	93.00	534.33	49,692.69
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 1.50 X 1.00 (diambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	137.00	653.78	89,567.86
04.07	NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES	m	1,670.00	0.52	1,035.40
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	m2	3,016.50	5.32	16,047.78
05	ROCA AL VOLTEO				633,325.61
05.01	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	5,326.54	2.54	13,529.41
05.02	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS PIENROCCADO	m3	5,326.54	63.90	366,998.61
05.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM	m3	5,326.54	29.05	154,735.99
05.04	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	5,326.54	18.41	98,061.60
COSTO DIRECTO					1,315,686.83
GASTOS GENERALES (10%CD)					131,568.68
UTILIDAD (10%CD)					131,568.68
SUB TOTAL					1,578,824.19
IMPUESTO (18%ST)					284,188.35
VALOR REFERENCIAL					1,863,012.54
SUPERVISION (5%CD)					65,784.34
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3%CD)					39,470.60
PRESUPUESTO TOTAL					1,978,267.48



Jose Ocasio Herrera Domínguez
2019-07-16



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arq. Jonathan R. Herrera Salgado
ALCALDE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201002 LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATOYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTE

Partida 01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 Fecha presupuesto 16/07/2019

Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
						1,124.23	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	15.06	120.48	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	13.57	217.12	
						337.60	
	Materiales						
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg		1.5000	4.50	6.75	
0207030001	HORMIGON	m3		0.7300	25.00	18.25	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.0000	24.00	24.00	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		75.5000	5.00	377.50	
0246160003	GIGANTOGRAFIA 3.60 * 7.20 M	und		1.0000	350.00	350.00	
						776.50	
	Equipos						
0001010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	337.60	10.13	
						10.13	

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Rendimiento	gib/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : gib			
						2,500.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Subcontratos						
04240100010001	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib		1.0000	2,500.00	2,500.00	
						2,500.00	

Partida 01.03 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000	Costo unitario directo por : km			
						11,294.24	
C	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh		1.0000	18.79	18.79	
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	10.0000	15.06	150.60	
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	13.57	135.70	
						305.09	
	Materiales						
02070400010005	MATERIAL GRANULAR GRUESO	m3		200.0000	35.00	7,000.00	
						7,000.00	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	305.09	9.15	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	10.0000	320.00	3,200.00	
03011900020002	RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25	hm	0.1000	1.0000	100.00	100.00	
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	0.1000	1.0000	180.00	180.00	
03012200050001	CAMION CISTERNA (2.500 GLNS.)	hm	0.5000	5.0000	100.00	500.00	
						3,989.15	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 M. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

Partida 02.01
Rendimiento km/DIA 0.2500
TRAZO Y REPLANTEO
EQ. 0.2500

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : km
Mano de Obra					
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh			
01010300030001	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	dia	1.0000	32.0000	19.49
			4.0000	16.0000	13.57
Materiales					
0213030001	YESO	kg		0.0780	16.40
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		7.7000	2.00
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2000	30.00
Equipos					
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	1.0000	4.0000	10.00
0301000009	ESTACION TOTAL	dia	1.0000	4.0000	20.00
0301000014	MIRAS	dia	2.0000	8.0000	10.00
0301000015	JALONES	dia	4.0000	16.0000	2.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	840.80

ANA	FOLIO N°
1,120.70	927
TRAMITE DOCUMENTARIO	
Precio S/	Parcial S/

Partida 02.02
Rendimiento km/DIA 0.7500
CONTROL TOPOGRAFICO
EQ. 0.7500

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : km	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	10.6667	15.06		160.64
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.6667	13.57		144.75
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	10.6667	19.49		207.89
Materiales							
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		3.0000	16.40		49.20
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	2.00		100.00
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	30.00		10.50
Equipos							
03010000020001	NIVEL	hm	1.0000	10.6667	10.00		106.67
0301000020	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	10.6667	20.00		213.33
0301000006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	513.28		15.40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

Partida 02.03
Rendimiento m2/DIA 240.0000
CONTROL DE NIVELES
EQ. 240.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : m2	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra							
01010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0333	15.06		0.05
01010005	PEON	hh	1.0000	0.0333	13.57		0.45
01030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0333	19.49		0.65
Materiales							
01040001	ESTACAS DE MADERA	und		1.0000	2.00		2.00
00200001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0020	30.00		0.06
Equipos							
10000020001	NIVEL	hm	1.0000	0.0333	10.00		0.33
10000020	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0333	20.00		0.67
10100006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.15		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Duración de la Obra de Riesgo de Desastre

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION MANUAL DE ZANORA

Partida	03.01							
Rendimiento	m3/DIA	2.2500	EQ. 2.2500		Costo unitario directo por : m3	60.73		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	0.2000	0.7111	15.06	10.71	
0101010005	PEON		hh	1.0000	3.5556	13.57	48.25	
	Equipos						58.96	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	58.96	1.77	
							1.77	

LIMPIEZA, DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO

Partida	03.02							
Rendimiento	m3/DIA	700.0000	EQ. 700.0000		Costo unitario directo por : m3	4.50		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0114	18.79	0.21	
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.0457	13.57	0.62	
	Equipos						0.83	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.83	0.02	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0114	320.00	3.65	
							3.67	

CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Partida	03.03							
Rendimiento	m3/DIA	550.0000	EQ. 550.0000		Costo unitario directo por : m3	5.44		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0145	18.79	0.27	
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.0582	13.57	0.79	
	Equipos						1.06	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.06	0.03	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm		0.0145	300.00	4.35	
							4.38	

EXCAVACION DE ZANJAS PARA GAVIONES DE PROTECCION, CON EQUIPO

Partida	03.04							
Rendimiento	m3/DIA	780.0000	EQ. 780.0000		Costo unitario directo por : m3	3.40		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0043	0.0103	15.06	0.16	
0101010005	PEON		hh		0.0103	13.57	0.14	
	Equipos						0.30	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.30	0.01	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	1.0043	0.0103	300.00	3.09	
							3.10	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Téc. Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión de Riesgo de Desastres

José Oscar Olvera Domín
 ASESOR TECNICO

Partida 03.05

EXCAVACION PARA CONFORMACION DE COLCHON ANTISOCAVANTE

ANA	FOLIO N°
3.42	929
TRAMITE	
DOCUMENTARIO	

Rendimiento m3/DIA 780.0000

EQ. 780.0000

Costo unitario directo por : m3

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0010	18.79	0.02
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0103	15.06	0.16
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0103	13.57	0.14
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0103	300.00	3.09
						3.10

Partida 03.06

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO PARA ESPALDONES

Rendimiento m2/DIA 60.0000

EQ. 60.0000

Costo unitario directo por : m2

3.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0133	15.06	0.20
10005	PEON	hh	1.0000	0.1333	13.57	1.81
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.01	0.06
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						1.66

Partida 03.07

NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE GAVIONES

Rendimiento m2/DIA 50.0000

EQ. 50.0000

Costo unitario directo por : m2

4.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0160	15.06	0.24
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1600	13.57	2.17
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.41	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1600	12.00	1.92
						1.99

Partida 04.01

SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRAS PARA GAVIONES

Rendimiento m3/DIA 120.0000

EQ. 120.0000

Costo unitario directo por : m3

13.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0067	15.06	0.10
01010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	13.57	0.91
Equipos						
01010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.01	0.03
011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 3.5 yd3	hm	1.0000	0.0667	180.00	12.01
						12.04

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Ted Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arq Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

ANA	FOLIO N°
DPDRH	3X 29
ANA	FOLIO N°
ANA VI MARAHUACA	2905
TRAMITE DOCUMENTARIO	230

Partida	04.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM					
Rendimiento	m3/DIA	120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m3			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0067	15.06	0.10	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	13.57	0.91	
	Equipos					1.01	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.01	0.03	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0667	300.00	20.01	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0667	120.00	8.00	
						28.04	

Partida	04.03	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION COLCHON RENO 5.00 X 2.00 X 0.30 (alambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)					
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
					349.96		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.8000	18.79	15.03	
110005	PEON	hh	1.0000	8.0000	13.57	108.56	
	Materiales					123.59	
02043000010007	GAVION TIPO COLCHON DE 5.0 x 2 x 0.3 m (2.7 mm + 1.00 mm und			1.0000	222.66	222.66	
	Equipos					222.66	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	123.59	3.71	
						3.71	

Partida	04.04	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 0.50 X 1.00 (alambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)					
Rendimiento	und/DIA	0.8000	EQ. 0.8000	Costo unitario directo por : und			
					463.27		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.0000	18.79	18.79	
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	13.57	135.70	
	Materiales					154.49	
02043000010008	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 0.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC) und			1.0000	304.15	304.15	
	Equipos					304.15	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	154.49	4.63	
						4.63	


Partida	04.05	SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 1.00 X 1.00 (alambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)					
Rendimiento	und/DIA	0.6000	EQ. 0.6000	Costo unitario directo por : und			
					534.33		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.3333	18.79	25.05	
0101010005	PEON	hh	1.0000	13.3333	13.57	180.93	
	Materiales					205.98	
02043000010005	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC) und			1.0000	322.17	322.17	
	Equipos					322.17	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	205.98	6.18	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 Tec. Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión de Riesgo de Desastre


 Jefe Oscar Olivera
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

SUMINISTRO E INSTALACION GAVION CAJA 5.00 X 1.50 X 1.00 (alambre 2.7 mm + 1.00 mm PVC)

Partida	04.06						
Rendimiento	und/DIA	0.4000	EQ. 0.4000	Costo unitario directo por : und		653.78	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	2.0000	18.79	37.58	
0101010005	PEON	hh	1.0000	20.0000	13.57	271.40	
	Materiales						308.98
02043000010006	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC) und			1.0000	335.53	335.53	
	Equipos						335.53
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	308.98	9.27	
							9.27

NIVELACION Y TEJIDO DE CIERRE DE GAVIONES

Partida	04.07						
Rendimiento	m/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m		0.62	
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	15.06	0.60	
	Equipos						0.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02	
							0.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL

Partida	04.08						
Rendimiento	m2/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		5.32	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	18.79	1.00	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	13.57	0.72	
	Materiales						1.72
0210020003	GEOTEXTIL	m2		1.0500	3.38	3.55	
	Equipos						3.55
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.72	0.05	
							0.05

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

Partida	05.01						
Rendimiento	m2/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m2		2.54	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0008	18.79	0.02	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	15.06	0.12	
	Equipos						0.14
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.14		
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0080	300.00	2.40	
							2.40

ANA	FOLIO N°
DPDRH	30 28
ANA	FOLIO N°
ANA VIMARANON	232
TRAMITE	
DOCUMENTARIO	

Partida 05.02 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO

Rendimiento	m3/DIA	80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m3			
				ANA VI MARAÑON			
				TRA 00.90			
				DOCUMENTARIO			
				239			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.3000	18.79	5.64	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	13.57	4.07	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1000	18.79	1.88	
0101010007	DINAMITERO	hh	1.0000	0.1000	18.79	1.88	
						14.98	
Materiales							
0213010007	NITRATO DE AMONIO	kg		0.2000	15.00	3.00	
255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.3500	14.21	4.97	
255100002	FULMINANTE N°8	pza		1.0000	0.91	0.91	
255100003	MECHA LENTA	m		1.2000	0.79	0.95	
255100005	CORDON DETONANTE	m		2.0000	0.77	1.54	
						11.37	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.98	0.45	
03011400060003	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP	hm	1.0000	0.1000	100.00	10.00	
030100001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1000	300.00	30.00	
03012600010003	BARRENO DE 8" X 7/8"	he	0.1000	0.0100	210.00	2.10	
						42.55	

Partida 05.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA D=5.5 KM

Rendimiento	m3/DIA	120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m3			
						29.05	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0067	15.06	0.10
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0667	13.57	0.91
	Equipos						1.01
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.01	0.03
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	1.0000	0.0667	300.00	20.01
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0667	120.00	8.00
							28.04

Partida 05.04 ACOMODO DE ROCA EN TALUD

Rendimiento	m3/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3			18.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0053	18.79	0.10	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	15.06	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	13.57	1.45	
	Equipos					2.35	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.35	0.07	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0533	300.00	15.99	
						16.06	



Fecha : 19/07/2018
ALCALDE

Obra 1201002
Fecha 01/07/2019
Lugar 060801

Precios y cantidades de recursos requeridos

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA QUEBRADA MANTA Y VERTIENTES, SECTORES ATAYE, EL HUABO, ZAPOTEPAMPA Y POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, CAJAMARCA

CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Página 1
ANA FOLIO 110
DOCUMENTARIO 233

Código	Recurso	Unidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA				
0101010003	OPERARIO	hh		
0101010004	OFICIAL	hh	18.79	58,711.35
0101010005	PEON	hh	15.06	20,525.09
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	13.57	181,225.46
0101010007	DINAMITERO	hh	18.79	10,008.57
0101030000	TOPOGRAFO	hh	18.79	10,008.57
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	19.49	1,866.98
01010300030001	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	19.49	4,315.87
		dia	13.57	1,502.47
				288,164.36
MATERIALES				
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	4.50	6.75
02043000010005	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	322.17	29,961.81
02043000010006	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	335.53	45,967.61
02043000010007	GAVION TIPO COLCHON DE 5.0 x 2 x 0.3 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	222.66	20,707.38
02043000010008	GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 0.5 x 1 m (2.7 mm + 1.00 mm PVC)	und	304.15	28,285.95
0207030001	HORMIGON	m3	25.00	18.25
02070400010005	MATERIAL GRANULAR GRUESO	m3	35.00	3,500.00
20003	GEOTEXTIL	m2	3.38	10,705.56
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	24.00	24.00
0213010007	NITRATO DE AMONIO	kg	15.00	15,979.62
0213030001	YESO	kg	16.40	8.85
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	16.40	340.46
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	5.00	377.50
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	2.00	2,118.57
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	30.00	153.78
0246160003	GIGANTOGRAFIA 3.60 * 7.20 M	und	350.00	350.00
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	14.21	26,491.55
0255100002	FULMINANTE N°8	pza	0.91	4,847.15
0255100003	MECHA LENTA	m	0.79	5,049.56
0255100005	CORDON DETONANTE	m	0.77	8,202.87
				203,097.22
EQUIPOS				
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	10.00	276.80
03010000020001	NIVEL	hm	10.00	957.92
0301000009	ESTACION TOTAL	dia	20.00	553.60
0301000014	MIRAS	dia	10.00	553.60
0301000015	JALONES	dia	2.00	221.44
0301000016	ESTACION TOTAL	hm	20.00	1,915.83
0301100001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		8,340.39
03011400060003	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	12.00	4,142.57
03011600010005	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP	hm	100.00	53,265.40
03011700010001	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 3.5 yd3	hm	180.00	25,050.51
03011800020002	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	300.00	538,578.24
03011900020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	320.00	109,659.26
03012000010001	RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25	hm	100.00	50.00
03012200040001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	180.00	90.00
03012200050001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	120.00	59,333.96
03012600010003	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	100.00	250.00
	BARRENO DE 8" X 7/8"	he	210.00	11,185.73
				814,425.25
SUBCONTRATOS				
04240100010001	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	2,500.00	10,000.00
				10,000.00
				1,315,686.83

TOTAL

1,315,686.83


Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACION DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO, SECTOR PALO BLANCO

I.- UBICACION:

RIO HUAYLLABAMBA QUEBRADA LANCHEMA Y MORERILLO SECTOR PALO BLANCO MO X
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA JAEN DISTRITO POMAHUACA MI X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MARANON ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHINCHIFE - CHAMAYA

II.- UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

QUEBRADA MORERILLO	ESTE INICIAL	716.478	NORTE INICIAL	9,366,886	ZONA	17
	ESTE FINAL	714.856	NORTE FINAL	9,366,229		
QUEBRADA LANCHEMA	ESTE INICIAL	718.465	NORTE INICIAL	9,353,849		
	ESTE FINAL	717.549	NORTE FINAL	9,353,821		

III.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1.- GEOLOGIA

Describir el tipo de suelo(Gruesos(Mayores a 2 mm, Arenosos(2 mm - 0.1 mm) y Arcillosos(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado reptacion en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

En la evaluación realizada a lo largo y ancho de las Quebradas Morerillo y Lanchema, se ha evidenciado la presencia de bolsonera grande, mediana y pequeña, teniendo en mayor cantidad un suelo grueso y arenoso con presencia de vegetación propia del río y quebrada

Geodinamica externa:

Lluvias: En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosión Fluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las quebradas Morerillo y Lanchema, Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Estas se dieron por efecto del Fenómeno El Niño, principalmente en las ultimas decadas al incrementar el caudal de la quebrada Morerillo con mas de 30 m³/s y la quebrada Lanchema con mas de 32 m³/s, (según informacion de la Junta de Usuarios Jaen - San Ignacio), lo que causó pérdida de terrenos agrícolas en producción, derrumbes de carreteras, colapso de bocatomas y canales de irrigación, ocasionando grandes pérdidas económicas de los productores agrarios.

3.2.- HIDROLOGIA

Describir los caudales que se han presentado y en que fecha se habra presentado problemas por inundaciones y que caudal se habra presentado

En el 2007 la quebrada Pijajica, las inundaciones ocurridas en los últimos años han sido ocasionadas por el desbordamiento del agua a maximas averías. En este proceso de inundación han ocurrido pérdidas de cultivos, disminución de áreas de cultivo, deterioro de la infraestructura hidráulica y daños a la población.

Los problemas por inundaciones en la quebrada Morerillo, se originaron en 1998 con 35 m³/s, en el año 2007 con 28 m³/s, en el año, en el año 2014 con 30 m³/s, en el año 2017 con 32 m³/s y año 2019 con 32 m³/s, informacion recibida por parte de la junta de usuarios Jaen - San Ignacio,

Los problemas por inundaciones en la quebrada Lanchema, se originaron en 1998 con 32 m³/s, en el año 2007 con 29m³/s, en el año, en el año 2014 con 28 m³/s, en el año 2017 con 30 m³/s y año 2019 con 31 m³/s, informacion recibida por parte de la junta de usuarios Jaen - San Ignacio,

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

Preosar las areas productivas(tipo de cultivo y areas de la misma), numero de cabezas de ganados, numero de bocatomas, canales, plantas procesoras y otros

El area agrícola comprendida de afectación, es el area bajo riego perteneciente al bloque de las Quebradas Morerillo y Lanchema en el sector de Palo Blanco

Cultivos

Aroz: 90 has (primera campaña)

Maiz: 10 has (segunda campaña)

Frijol: 5 has (segunda campaña)

3.4.- POBLACION EXPUESTA:

N° de Habitantes 500 00

N° de viviendas 100

IV.- EVALUACION ECONOMICA:

N° DE FAMILIAS AFECTADAS	N° DE VIVIENDAS AFECTADAS		SERVICIO ELCTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS	
	TOTAL	PARCIAL AFECTADA	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL AFECTADO	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL
100.00		100.00								

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		CARRETERA (N) AFECTADAS (Km)		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km - Unid.)					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (Km - Unid.)			
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Numero de cabezas	TOTAL AFECTADA (Km)	PARCIAL AFECTADA	BOCATORNAS	CANALES	DIQUES ENRIQUECIDOS	DRENES	ACEQUIAS	DESCOLECTORI- OS	CARRETERAS	CAMINOS	OTROS
Azote	90.00							1 Km			3 Km			
Maiz	10.00													
Frijol	5.00													

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.- Estructural

PROTECCION MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL CANAL SAN ISIDRO L- 064, DISTRITO DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA


5.2.- No estructurales

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS CANALES DE RIEGO SAN ISIDRO Y FAYCAL, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA

AUTORIZACION DEL AGUA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHINCHIFE - CHAMAYA
José Oscar Obispo Delgado
Ing. Civil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Direccion de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan Y. Herrera Saigade
ALCALDE



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
CHIMPE - CHAMAYA

José Oscar Olivera Díaz

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNAHUACA


Tte. Franklin Leonardo Rinza

Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

Arg. Jonathan M. H.

ALCALDE

PERFIL
H= 1/5000
V= 1/2500





AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
MINISTERIO NACIONAL DEL AGUA
CHICHIPE - PERU
José Oscar Olivera Dávalos
AGENCIADO LOCAL DE PLANEACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan Herrera
ALCALDE



9366000.000



PLANTA MORERILLO:

H= 1/7500
 V= 1/7500


716500.000


 AUTORIDAD REGIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA
 CHIRIQUÍ - COSTA RICA
 José Oscar Olivera Dávila
 ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POMAHEACA
 Tte. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POMAHEACA
 Arq. Jonathan Herrera Salgado
 ALCALDE

PERFIL
H= 1/10000
V= 1/5000





 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
 CHICHIFE - CHIMAYO
 José Oscar Olivera Davila
 ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHEUCA
 Téc. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHEUCA
 Arq. Jonathan J. Herrera
 ALCALDE

706000 708000 710000 712000 714000 716000 718000 720000 722000

ANA FOLIO 1




TRAMITE DOCUMENTADO


264

VII. PANORAMA FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

Fotografía N°01: En esta vista se aprecia el cauce colmatado de la quebrada Morerillo, donde podemos apreciar bastante vegetación en el cauce, además de la presencia palos y sedimento; donde se recomienda descolmatar su cauce donde el material rocoso debe ser acomodada como refuerzo al pie de los taludes erosionados.



Fotografía N°02: En esta vista se aprecia el cauce colmatado de la quebrada Morerillo, donde podemos apreciar bastante vegetación en el cauce, además de la presencia piedras de tamaño considerable. Donde esta roca debe ser retirada del cauce y ubicada como refuerzo, al pie de los taludes erosionados.



[Signature]
Jefe de Oficina

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

[Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan Rivera Córdova
ALCALDE

Fotografía N°03: En esta vista, se aprecia la presencia de vegetación y piedra de todo tamaño. Donde esta roca debe ser retirada del cauce y reubicada como refuerzo, al pie de los taludes erosionados, a fin de minimizar en futuras avenidas la acción erosiva de la dinámica fluvial, sobre los taludes que se ven hoy erosionados y desprotegidos, ya que amenazan la estabilidad de los terrenos de cultivo colindantes.

ANA	FOLIO N°
ANALIMAS	265
TRAMITE	
DOCUMENTARIO	



Fotografía N° 04: En esta vista se aprecia el cauce colmatado de la quebrada Lanchema, donde podemos apreciar bastante vegetación y sedimentos en el cauce, donde se recomienda la Limpieza y descolmatación de su cauce donde el material obtenido debe ser acomodado como refuerzo al pie de los taludes erosionados.



Fotografía N° 05: En esta vista, se aprecia un otro tramo el cauce bastante colmatado de la quebrada Lanchema, donde podemos apreciar bastante vegetación y sedimentos en su cauce, por lo que se debe remover la piedra y descolmatación. Así mismo el material proveniente de la descolmatación, debe ser reubicada a los márgenes erosionados y susceptibles de inundación, donde se pueda formar la caja hidráulica para un adecuado tránsito de las máximas avenidas.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
 CHICLAYO - CHILCA
 Jost Oscar Olivera Díaz
 INGENIERO CIVIL EN AGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHECA
 Tte. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHECA
 Arq Jonathan V. Herrera Salgado
 ALCALDE

Fotografía N° 05: En esta vista, se aprecia un otro tramo el cauce de la quebrada esta colmatado y con presencia de piedra grande, donde esta roca debe ser retirada del cauce y acomodada como refuerzo, al pie de los taludes erosionados, a fin de minimizar en futuras avenidas. En este sector se debe de reforzar los márgenes.



K. PRESUPUESTO ESTIMADO:


Presupuesto

Presupuesto	1801001	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA				
Subpresupuesto	001	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA				
Cliente	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA				Costo al	16/07/2019
Lugar	CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/	
01	OBRAS PROVISIONALES				14,624.23	
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 2.40 M	und	1.00	1,124.23	1,124.23	
01.02	CASETA PARA GUARDIANA, ALMACEN Y OFICINA	glb	1.00	500.00	500.00	
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	13,000.00	13,000.00	
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				678,952.50	
02.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA	m3	45,000.00	4.50	202,500.00	
02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	45,000.00	5.44	244,800.00	
02.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	2,250.00	68.59	154,327.50	
02.04	CARGUO Y TRANSPORTE	m3	2,250.00	31.62	71,145.00	
02.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1,500.00	4.12	6,180.00	
03	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA				29,992.50	
03.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3	2,250.00	13.33	29,992.50	
04	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO				5,000.00	
04.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glb	1.00	5,000.00	5,000.00	
05	MITIGACION AMBIENTAL				5,000.00	
05.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	5,000.00	5,000.00	
06	TRAMITE DE PERMISOS				10,000.00	
06.01	TRAMITE DE PERMISO DE DISPONIBILIDAD DE USO DE CANTERA	glb	1.00	10,000.00	10,000.00	
	COSTO DIRECTO				743,569.23	
	GASTOS GENERALES (10.00%)				74,356.92	
	UTILIDAD (10.00%)				74,356.92	
	SUB TOTAL				892,283.07	
	I.G.V. (18.00%)				160,610.95	
	VALOR REFERENCIAL				1,052,894.02	
	SUPERVISION (5.00% CD)				37,178.46	
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD)				22,307.08	
	FICHA DEFINITIVA				15,000.00	
	PRESUPUESTO TOTAL				1,127,379.56	

C. CRONOGRAMA DE EJECUCION

SON: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTINUEVE Y 56/100 SOLES

N°	ACTIVIDADES	MESES					
		MES 1				MES 2	
		1	2	3	4	1	2
1.01	Formulación de Ficha Técnica						
1.02	Contratación						
1.03	Ejecución						
1.04	Seguimiento						
1.05	Liquidación						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

11- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1- FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA


 Arq. Jonathan Herrera Salgado
 ALCALDE

ALCALDE
 Nombre y firma Alcalde

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
 CHIRIQUÍ - PANAMÁ


 Jose Oscar Olivera Dávila
 ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

Profesional que han ejecutado la propuesta
 Nombre y firma ALA

FECHA: 03/04/2019

ANA	FOLIO Nº
DPDRH	267



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 MARAÑÓN


 Téc. Franklin Leonor
 DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

Representante del INDECI
 Nombre y firma


 WENCESLAO CORDERO
 DIRECTOR

Profesional que ha realizado el estudio
 Nombre y firma AAA

Autoridad Administrativa del Agua Maraón
 Autoridad Nacional del Agua


PROYECTO: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA"

HOJA DE METRADOS

Part.	Descripción	Unid.	N° Veces	N° Elem.	Dimensiones			Parcial	Total
					Largo	Ancho / Area	Altura		
01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD DE 3.60 m X 2.40 m	und							1.00
01.02	CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA	glb	1.00	1.00				1.00	1.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	1.00				1.00	1.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							45,000.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	2000.00	15.00	1.00	30,000.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	1000.00	15.00	1.00	15,000.00		
02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3							45,000.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	2000.00	15.00	1.00	30,000.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	1000.00	15.00	1.00	15,000.00		
02.03	ACOPIO Y EXTRACCION DE ROCA	m3							2,260.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	500.00	1.50	1.80	1,350.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	500.00	1.50	1.20	900.00		
02.04	CARGUIO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE ROCA	m3							2,260.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	500.00	1.50	1.80	1,350.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	500.00	1.50	1.20	900.00		
2.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3							1,500.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	500.00	1.50	1.00	750.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	500.00	1.50	1.00	750.00		
03	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA								
03.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							2,260.00
	QUEBRADA MORERILLO	1.00	1.00	500.00	1.50	1.80	1,350.00		
	QUEBRADA LANCHEMA	1.00	1.00	500.00	1.50	1.20	900.00		
04	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO								
04.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glu	1.00	1.00				1.00	1.00


 José Oscar Olivares Domínguez
 ALCAIDE


 Franklin Lozano Rinzo
 Director de Gestión


 Jonathan M. Herrera Agudo
 ALCALDE

Presupuesto

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Subpresupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Cliente PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

Lugar CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Costo al 16/07/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				14,624.23
01 01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60 M X 2 40 M	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01 02	CASETA PARA GUARDIANA, ALMACEN Y OFICINA	glb	1.00	500.00	500.00
01 03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	13,000.00	13,000.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				678,952.50
02 01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA	m3	45,000.00	4.50	202,500.00
02 02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	45,000.00	5.44	244,800.00
02 03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	2,250.00	68.59	154,327.50
02 04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	2,250.00	31.62	71,145.00
02 05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1,500.00	4.12	6,180.00
03	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA				29,992.50
03 01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3	2,250.00	13.33	29,992.50
04	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO				5,000.00
04 01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
05	MITIGACION AMBIENTAL				5,000.00
05 01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
06	TRAMITE DE PERMISOS				10,000.00
06 01	TRAMITE DE PERMISO DE DISPONIBILIDAD DE USO DE CANTERA	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTO DIRECTO					743,569.23
GASTOS GENERALES (10.00%)					74,356.92
UTILIDAD (10.00%)					74,356.92
SUB TOTAL					892,283.07
I.G.V. (18.00%)					160,610.95
VALOR REFERENCIAL					1,052,894.02
SUPERVISION (5.00% CD)					37,178.46
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD)					22,307.08
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					1,127,379.56


 AUTORIDAD NACIONAL
 ADMINISTRATIVA DE LUCHA
 CONTRA INCENDIOS
 Y DESASTRES


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Tec. Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

1801001

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA



Partida

01.01

(010601080002-1801001-1) CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 2.40 M

Código

Descripción Recurso

Costo unitario directo por: und

1,124.23

Mano de Obra

Unidad

Cantidad

Precio S/

Parcial S/

0101010004

OFICIAL

hh

8.0000

15.06

120.48

0101010005

PEON

hh

16.0000

13.57

217.12

Materiales

337.60

0204120001

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

kg

1.5000

4.50

6.75

0207030001

HORMIGON

m3

0.7300

25.00

18.25

0213010001

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

1.0000

24.00

24.00

0231010001

MADERA TORNILLO

p2

75.5000

5.00

377.50

0292040001

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X 2.40 M

und

1.0000

350.00

350.00

Equipos

776.50

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

10.13

10.13

Partida

01.02

(010122020113-1801001-1) CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA

Código

Descripción Recurso

Costo unitario directo por: glb

500.00

Subcontratos

Unidad

Cantidad

Precio S/

Parcial S/

04230600010003

SC ALQUILER DE CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA

und

1.0000

500.00

500.00

Partida

01.03

(010301030104-1801001-1) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.

Costo unitario directo por: glb

13,000.00

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cantidad

Precio S/

Parcial S/

Equipos

03013600010003

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE TRACTOR SOBRE ORUGA

vje

1.0000

5,000.00

5,000.00

03013600010004

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA

vje

1.0000

5,000.00

5,000.00

03013600010005

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE VOLQUETES DE 15 M3

vje

2.0000

500.00

1,000.00

03013600010006

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE COMPRESORA

vje

1.0000

2,000.00

2,000.00

Partida

02.01

(010111040203-1801001-1) DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Código

Descripción Recurso

Costo unitario directo por: m3

4.50

Mano de Obra

Unidad

Cantidad

Precio S/

Parcial S/

0101010003

OPERARIO

hh

0.0114

18.79

0.21

0101010005

PEON

hh

0.0457

13.57

0.62

Equipos

0.83

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

0.02

0.02

03011800020002

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

hm

0.0114

320.00

3.65

Partida

02.02

(010703020302-1801001-1) CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

C

Descripción Recurso

Costo unitario directo por: m3

5.44

Mano de Obra

Unidad

Cantidad

Precio S/

Parcial S/

0101010003

OPERARIO

hh

0.0145

18.79

0.27

0101010005

PEON

hh

0.0582

13.57

0.79

Equipos

1.06

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

0.03

0.03

03011700010001

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP



hm

0.0145

300.00

4.35

4.38



Partida	02.03	(010451010106-1801001-4 EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA					
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0101010003	OPERARIO		hh	0.3000	18.79	5.64	
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	15.06	1.51	
0101010005	PEON		hh	0.3000	13.57	4.07	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO		hh	0.1000	19.49	1.95	
0101010007	DINAMITERO		hh	0.1000	15.06	1.51	
							14.68
		Materiales					
0213010007	NITRATO DE AMONIO		kg	0.2000	15.00	3.00	
0255100001	DINAMITA AL 65%		kg	0.3500	14.21	4.97	
0255100002	FULMINANTE N°8		pza	1.0000	0.91	0.91	
0255100003	MECHA LENTA		m	1.2000	0.79	0.95	
0255100005	CORDON DETONANTE		m	2.0000	0.77	1.54	
							11.37
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.44	0.44	
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690PCM		hm	0.1000	100.00	10.00	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	0.1000	300.00	30.00	
03012600010003	BARRENO DE 8" X 7/8"		he	0.0100	210.00	2.10	
							42.54
Partida	02.04	(010303060304-1801001-4 CARGUIO Y TRANSPORTE					
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0301010005	PEON		hh	0.0667	13.57	0.91	
							0.91
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.03	0.03	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	0.0667	300.00	20.01	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	0.0667	160.00	10.67	
							30.71
Partida	02.05	(010303010505-1801001-4 EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO					
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0101010004	OFICIAL		hh	0.0125	15.06	0.19	
0101010005	PEON		hh	0.0125	13.57	0.17	
							0.36
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.01	0.01	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	0.0125	300.00	3.75	
							3.76
Partida	03.01	(010713000305-1801001-4 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION					
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0101010003	OPERARIO		hh	0.0400	18.79	0.75	
0101010005	PEON		hh	0.0400	13.57	0.54	
							1.29
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.04	0.04	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP		hm	0.0400	300.00	12.00	
							12.04
Partida	04.01	(010501020109-1801001-4 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION					
Código	Descripción Recurso	Subcontratos	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
04231300010009	SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION		glb	1.0000	5,000.00	5,000.00	
							5,000.00
Partida	05.01	(010314010101-1801001-4 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL					
Código	Descripción Recurso	Subcontratos	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0400010003	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL		glb	1.0000	5,000.00	5,000.00	
							5,000.00
Partida	06.01	(010119170109-1801001-4 TRAMITE DE PERMISO DE DISPONIBILIDAD DE USO DE CANTERA					
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo unitario directo por:	PRECIO S/	Parcial S/
0102020014	PERSONAL PARA GESTIONAR TRAMITES DE PERMISO DE CANTERA		glb	1.0000	10,000.00	10,000.00	
							10,000.00

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 1801001 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENROCADO DE LAS QUEBRADAS LANCHEMA Y MORERILLO EN EL SECTOR PALO BLANCO DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Fecha 01/07/2019

Lugar 060807 CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	1,930 5000	18 79	36,274.10
0101010004	OFICIAL	hh	251 7500	15 06	3,791.36
0101010005	PEON	hh	5,625 3300	13 57	76,335.67
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	225 0000	19 49	4,385.25
0101010007	DINAMITERO	hh	225 0000	15 06	3,388.50
0102020014	PERSONAL PARA GESTIONAR TRAMITES DE	gib	1 0000	10,000.00	10,000.00
					134,174.88
MATERIALES					
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	1 5000	4 50	6 75
0207030001	HORMIGON	m3	0 7300	25 00	18 25
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42 5 kg)	bol	1 0000	24 00	24 00
0213010007	NITRATO DE AMONIO	kg	450 0000	15 00	6,750.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	75 5000	5 00	377.50
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	787 5000	14 21	11,190.38
0255100002	FULMINANTE N°8	pza	2,250 0000	0 91	2,047.50
0255100003	MECHA LENTA	m	2,700 0000	0 79	2,133.00
0255100005	CORDON DETONANTE	m	4,500 0000	0 77	3,465.00
0292040001	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X	und	1 0000	350 00	350 00
					26,362.38
EQUIPOS					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			3,237.47
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690PCM	hm	225 0000	100 00	22,500.00
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1,136 3300	300 00	340,897.50
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	513 0000	320 00	164,160.00
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	150 0800	160 00	24,012.00
03012600010003	BARRENO DE 8" X 7/8"	he	22 5000	210 00	4,725.00
03013600010003	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE	vje	1 0000	5,000 00	5,000.00
03013600010004	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE	vje	1 0000	5,000 00	5,000.00
03013600010005	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE	vje	2 0000	500 00	1,000.00
03013600010006	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE	vje	1 0000	2,000 00	2,000.00
					572,531.97
SUBCONTRATOS					
0400010003	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1 0000	5,000 00	5,000.00
04230600010003	SC ALQUILER DE CASETA PARA GUARDIANIA,	und	1 0000	500 00	500.00
04231300010009	SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	gib	1 0000	5,000 00	5,000.00
					10,500.00
TOTAL					743,569.23



 José Osorio Herrera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 Tte. Franklin Leonardo Rinza

 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

 Arq. Jonathan M. Herrera Salgado

 ALCALDE

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACION DEL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN- REGION CAJAMARCA

I.- UBICACION:

RIO HUANCABAMBA QUEBRADA SECTOR ARAVISCA MD X
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA JAEN DISTRITO POMAHUACA MI
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MARANON ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHINCHIPE - CHAMAYA

II.- UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL 688,292 NORTE INICIAL 9,344,084 ZONA 17
ESTE FINAL 688,124 NORTE FINAL 9,344,231 ALTURA 1048 M - 1052 M

III.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- GEOLOGIA

Describir el tipo de suelo(Graveloso Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos, erosion fluvial (y si se han presentado replacion en las zonas altas de las quebradas). Si se han presenta caída de rocas en laderas de cerros

En la evaluacion realizada a lo largo y ancho del cauce del rio Huancabamba, teniendo en mayor cantidad un suelo gravoso y arenoso con presencia de vegetacion propia del rio y quebradas

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenomeno El Nino, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal de microvenas.

Erosion Pluvial:

Es un fenomeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en la planicie a lo largo del rio Huancabamba. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Estas se dieron por efecto del Fenomeno El Nino, principalmente en las ultimas decadas al incrementar el caudal del rio Huancabamba en mas de 400 m³/seg, lo que causó pérdida de terrenos agricolas en produccion, derrumbes de carreteras, colapso de bocatomas y canales de irrigacion, ocasionando grandes perdidas economicas de los productores agrarios.

3.2.- HIDROLOGIA

Se han presentado y en que fecha se habria presentado problemas por inundaciones y que caudal se habria presentado

cause del rio Huancabamba, las inundaciones ocurridas en los ultimos años han sido ocasionadas por el desbordamiento del agua en maximas avenidas. En este proceso de inundacion han ocurrido perdidas de cultivo, disminucion de areas de cultivo, deterioro de la infraestructura hidraulica y daño a la poblacion.

Los problemas por inundaciones en el rio Huancabamba, se originaron en 1998 con 350 m³/s, en el año 2007 con 310 m³/s, en el año, en el año 2014 con 310 m³/s, en el año 2017 con 320 m³/s y año 2019 con 320 m³/s, informacion recibida por parte de la junta de usuarios Jaen - San Ignacio

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

Precisar las areas productivas(tipo de cultivo y areas de la misma), numero de cabeza de ganado, numero de bocatomas, canales, plantas procesoras y otros

El area agricola comprendida de afectacion, es el area bajo riego perteneciente al bloque de los canales "San Pedro - Aravisca", el area es de 11 hectareas con cultivos de arroz, maiz, menestras y pan llevar. Estas areas se encuentran ubicadas en el ambito de la Comision de usuarios de los sectores Aravisca, del Distrito de Pomahuaca

Cultivos

Arroz: 11 has (primera campaña)

3.4.- POBLACION EXPUESTA:

N° de Habitantes 36.00

N° de viviendas 6

IV.- EVALUACION ECONOMICA:

N° DE FAMILIAS AFECTADAS	N° DE VIVIENDAS AFECTADAS		DAÑO ECONOMICO AFECTADO		DAÑO DE AGUA Y DESARROLLO AFECTADO		N° DE PERSONAS AFECTADAS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS	
	TOTAL AFECTADAS	PARCIAL AFECTADAS	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADO	PARCIAL AFECTADO	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS	TOTAL AFECTADOS	PARCIAL AFECTADOS
6.00		6.00								

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		CAPACIDAD (N° AFECTADAS (HMS))		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (En - Unas)					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (Km - mts.)				
Cultivo	Area (Ha)	Tipo de Ganado	Número de vacunos	TOTAL AFECTADA (HMS)	PARCIAL AFECTADA (Hms)	BOCATOMAS	CANALES	DIQUES	DRENES	ACEQUIAS	OTROS	CARRETERAS	CAMINOS	PUNTES	OTROS
Arroz	11.00					1.00									

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.- Estructural

En la propuesta estructural sugiere: Ninguna

5.2.- No estructurales

"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"


Arg. Jonathan N. Herrera Salgado
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tel. Franklyn Leonardo Rinza
Direccion de Gestion de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan N. Herrera Salgado
ALCALDE


VI-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA
6.1-DESCOLMATACION DE RIO HUANCABAMBA

688000.000



PLANTA

H= 1/5000
V= 1/5000




ESTACION	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+150
ALINEAMIENTO	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
ALINEAMIENTO	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
ALINEAMIENTO	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
ALINEAMIENTO	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00

EJE DESCOLMATACION




PERFIL

H= 1/4000
V= 1/200



VIL - IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)




ANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
T.C. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



[Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Subcomité de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

Presupuesto

Presupuesto	2401001	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCA BAMBIA, SECTOR ARAMISCA				
Subpresupuesto	001	DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
Cliente		LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCA BAMBIA, SECTOR ARAMISCA				
		DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
Lugar		PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA			Costo al	17/07/2019
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/	
01	OBRAS PROVISIONALES					21,766.78
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M	und	1.00	1,124.23	1,124.23	
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	2.00	7,500.00	15,000.00	
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	11,285.09	5,642.55	
02	TRABAJOS PRELIMINARES					756.26
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.30	2,520.88	756.26	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS					34,814.02
03.01	LIMPIEZA DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO	m3	3,403.20	4.19	14,259.41	
03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MAQUINARIA	m3	3,403.20	5.44	18,513.41	
03.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD	m2	648.00	3.15	2,041.20	
04	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA					359.91
04.01	ACOMODO DE ROCA DE BARRAJE	m3	27.00	13.33	359.91	
05	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO					3,000.00
05.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	gib	1.00	3,000.00	3,000.00	
06	MITIGACION AMBIENTAL					3,000.00
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	3,000.00	3,000.00	
	COSTO DIRECTO					63,696.97
	GASTOS GENERALES (10.00%)					6,369.70
	UTILIDAD (10.00%)					6,369.70
	SUB TOTAL					76,436.37
	I.G.V. (18.00%)					13,758.55
	VALOR REFERENCIAL					90,194.92
	SUPERVISION (5.00% CD)					3,184.85
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD)					1,910.91
	FICHA DEFINITIVA					15,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL					119,290.68
	SON: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS/100 SOLES					

Nota: En el anexo se adjuntara los analisis de precios unitarios, planilla de metrado, relacion de insumos,....

X - CRONOGRAMA DE EJECUCION

N°	ACTIVIDADES	MESES	
		MES 1	MES 2
1.01	Formulación de Ficha Técnica		
1.02	Contratación		
1.03	Ejecución		
1.04	Seguimiento		
1.05	Liquidación		

ARTICIPACION EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

11.1-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

Nombre y firma Alcalde

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres

Representante del INDECI
Nombre y firma

Profesional que han ejecutado la propuesta
Nombre y firma ALA

WENCESLAO GUERRA
Autoridad Administrativa del Agua Marañón
Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ubicación Distrito: Pomahuaca Provincia: Jaén Region: Cajamarca Sector: Aravisca
Fecha : ABRIL 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	<u>LIMPIEZA , DESCOLMATACIÓN Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RÍO HUANCABAMBA SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</u>							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40 m	und						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
1.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00				2.00	
1.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.50
	Habilitacion Camino de acceso			0.50			0.50	
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.30
	Dique con enrocado			0.20			0.30	
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
3.01	LIMPIEZA, DESOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO	m3						3,403.20
3.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MAQUINARIA	m3			AREA			3,403.20
	Conformacion de dique rio Huancabamba			240.00	14.18		3,403.20	
3.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						648.00
	Perfilado y refine de talud rio Huancabamba		1.00	240.00		2.70	648.00	
4.00	ESTRUCTIRA DE DEFENSA RIBEREÑA							
4.01	ACOMODADO DE ROCA DE BARRAJE	m3						27.00
	Acomodado de roca de Barraje		1.00	30.00	0.75	1.50	27.00	
5.00	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO	glb						
5.01	Seguridad y Señalización	glb	1					
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	glb						
6.01	Mitigacion de Impacto Ambiental	glb	1					



[Signature]
Ing. Oscar Olimaria Dávila
Municipalidad Distrital de Pomahuaca



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



[Signature]
Arq. Jonathan W. Herrera Salgado
ALCALDE

Presupuesto

Presupuesto

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Subpresupuesto

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Cliente

PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

Costo al 17/07/2019

Lugar

CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				21,766.78
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M	und	1.00	1,124.23	1,124.23
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	2.00	7,500.00	15,000.00
01.03	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	11,285.09	5,642.55
02	TRABAJOS PRELIMINARES				756.26
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.30	2,520.88	756.26
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				34,814.02
03.01	LIMPIEZA DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO	m3	3,403.20	4.19	14,259.41
03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MAQUINARIA	m3	3,403.20	5.44	18,513.41
03.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD	m2	648.00	3.15	2,041.20
04	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA				359.91
04.01	ACOMODO DE ROCA DE BARRAJE	m3	27.00	13.33	359.91
05	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO				3,000.00
05.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
06	MITIGACION AMBIENTAL				3,000.00
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	3,000.00	3,000.00

COSTO DIRECTO 63,696.97

GASTOS GENERALES (10.00%) 6,369.70

UTILIDAD (10.00%) 6,369.70

SUB TOTAL 76,436.37

I.G.V. (18.00%) 13,758.55

VALOR REFERENCIAL 90,194.92

SUPERVISION (5.00% CD) 3,184.85

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3.00% CD) 1,910.91

FICHA DEFINITIVA 15,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 110,290.68



[Signature]
 José Carlos Herrera Díaz
 Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
 Tcd Franklin Leonardo Rinza
 Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
 Arq Jonathan M. Herrera Salgado
 ALCALDE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2401001** LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHU
 Subpresupuesto **001** LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHU


Partida	01.01	(010601080004-2401001-01)	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M			
			Costo unitario directo por:	und		1,124.23
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	8 0000	15 06	120 48
0101010005	PEON		hh	16 0000	13 57	217 12
						337.60
Materiales						
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA		kg	1 5000	4 50	6 75
0207030001	HORMIGON		m3	0 7300	25 00	18 25
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol	1 0000	24 00	24 00
0231010001	MADERA TORNILLO		p2	75 5000	5 00	377 50
0292040001	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X 2.40 M		und	1 0000	350 00	350 00
						776.50
Equipos						
301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		10 13	10 13
						10.13

Par	01.02	(010301030108-2401001-01)	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS			
			Costo unitario directo por:	est		7,500.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Subcontratos						
04240100010002	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS		gib	1 0000	7,500 00	7,500 00
						7,500.00

Partida	01.03	(010101010105-2401001-01)	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO			
			Costo unitario directo por:	km		11,285.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1 0000	18 79	18 79
0101010004	OFICIAL		hh	10 0000	15 06	150 60
0101010005	PEON		hh	10 0000	13 57	135 70
						305.09
Materiales						
0207040001	MATERIAL GRANULAR		m3	200 0000	35 00	7,000 00
						7,000.00
Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton		hm	1 0000	100 00	100 00
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	10 0000	320 00	3,200 00
03-----10001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP		hm	1 0000	180 00	180 00
03 50001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)		hm	5 0000	100 00	500 00
						3,980.00

Partida	02.01	(010601000302-2401001-01)	TRAZO Y REPLANTEO			
			Costo unitario directo por:	km		2,520.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101030000	TOPOGRAFO		hh	32 0000	19 49	623 68
						623.68
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg			0 0780	14 00	1 09
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und	7 7000	2 00	15 40
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal	0 2000	30 00	6 00
						22.49
Equipos						
03010000020002	NIVEL TOPOGRAFICO		he	32 0000	10 00	320 00
0301000021	JALONES		he	128 0000	2 00	256 00
0301000022	MIRAS		he	64 0000	10 00	640 00
0301000023	ESTACION TOTAL		he	32 0000	20 00	640 00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		18 71	18 71
						1,874.71

Partida	03.01	(010104010808-2401001-01)	LIMPIEZA DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO			
			Costo unitario directo por:	m3		4.19



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 2401001 LIMPIEZA, DESCOLMATAION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 LIMPIEZA, DESCOLMATAION Y PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR ARAVISCA, DISTRITO DE P

Fecha 01/07/2019

Lugar 060807 CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Código Recurso

MANO DE OBRA

	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010003 OPERARIO	hh	89.7229	18.79	1,685.89
0101010004 OFICIAL	hh	19.4800	15.06	293.37
0101010005 PEON	hh	298.0795	13.57	4,044.94
0101030000 TOPOGRAFO	hh	9.6000	19.49	187.10
				<u>6,211.30</u>

MATERIALES

	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	1.5000	4.50	6.75
0207030001 HORMIGON	m3	0.7300	25.00	18.25
0207040001 MATERIAL GRANULAR	m3	100.0000	35.00	3,500.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	1.0000	24.00	24.00
0213010001 YESO BOLSA 28 kg	bol	0.0234	14.00	0.33
0231040001 MADERA TORNILLO	p2	75.5000	5.00	377.50
0231040001 ESTACAS DE MADERA	und	2.3100	2.00	4.62
0240020001 PINTURA ESMALTE	gal	0.0600	30.00	1.80
0292040001 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 M X 2.40 M	und	1.0000	350.00	350.00
				<u>4,283.25</u>


EQUIPOS

	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
03010000020002 NIVEL TOPOGRAFICO	he	9.6000	10.00	96.00
301010006 HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			168.82
0301000021 JALONES	he	38.4000	2.00	76.80
0301000022 MIRAS	he	19.2000	10.00	192.00
0301000023 ESTACION TOTAL	he	9.6000	20.00	192.00
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	100.00	50.00
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	56.9064	300.00	17,071.92
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	43.7965	320.00	14,014.88
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	0.5000	180.00	90.00
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	2.5000	100.00	250.00
				<u>32,202.42</u>

SUBCONTRATOS

	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
04000100010015 SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.0000	3,000.00	3,000.00
042 10009 SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	gib	1.0000	3,000.00	3,000.00
042 10002 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	gib	2.0000	7,500.00	15,000.00
				<u>21,000.00</u>

Total S/ 63,696.97



FICHA TECNICA REFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACION DEL RIO HUANCABAMBA,
SECTOR LAS JUNTAS, BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS
VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRO Y MONTEGRANDE

L. UBICACIÓN:

RIO	HUANCABAMBA	QUEBRADA	XXXXXX	SECTOR	LAS JUNTAS, BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO, EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICHAHUA, EL ALUMBRIO Y MONTEGRANDE	
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA	PROVINCIA	JAEN	DISTRITO	POMAHUACA	
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	MARAFON			ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA	CHINCHIPE, CHAMAYA	

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	693,900	NORTE INICIAL	9,342,422	ZONA	17
ESTE FINAL	696,978	NORTE FINAL	9,339,988		

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- GEOLOGIA

Describir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado reptacion en las zonas altas de las quebradas) Si se han presenta caída de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa: En la evaluación realizada a lo largo y ancho del cauce del río Huancabamba se ha evidenciado la presencia de bolsones grande, mediana y pequeña, teniendo en mayor cantidad un suelo gravoso y arenoso con presencia de vegetación propia del río y quebradas.

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrenia, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosión Pluvial:
Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Huancabamba. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que que la erosión tiende afectar a las riberas naturales y artificiales.

Entre las causas por efecto del Fenómeno El Niño, principalmente en las últimas décadas al incrementar el caudal del río Huancabamba en más de 400 m³/seg, lo que causó pérdida de terrenos agrícolas en producción, derrumbes de carreteras, colapso de bocanaras y canales de riego, o grandes pérdidas económicas de los productores agrarios.

3) LOGIA

En el caso del río Huancabamba, las inundaciones ocurridas en los últimos años han sido ocasionadas por el desbordamiento del agua en máximas avenidas. En este proceso de inundación han ocurrido pérdidas de cultivo, disminución de áreas de cultivo, deterioro de la infraestructura hídrica dándole a la población.

Los problemas por inundaciones en el río Huancabamba, se originaron en 1998 con 350 m³/s, en el año 2007 con 310 m³/s, en el año 2010 con 310 m³/s, en el año 2014 con 310 m³/s, en el año 2017 con 320 m³/s y año 2019 con 320 m³/s, información recibida por parte de la junta de usuarios Jaen - San Ignacio.

2.3.- AREAS PRODUCTIVAS:
Precisar las areas productivas (tipo de cultivo y areas de la misma), numero de cabeza de ganados, numero de bocatomas, canales, plantas procesoras y otros

El área agrícola comprendida de afectación, es el área bajo riego perteneciente al bloque de las bocatomas de los canales, "LA GRAMA", "EL NARANJO", "EL CHOLOQUE", "LAS VERDES", "CHICHAGUA", "EL ALUMBRO", "MONTEGRANDE". Estas áreas se encuentran ubicadas en el ámbito de la Comisión de usuarios del sector LAS JUNTAS

Cultivos

Arroz: 250 has (primera cosecha)

Moist: 10 bar (equivalent weight)

Enrol: 0

Figure 1

3.4. POBLACIÓN EXPUESTA:

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

N° de Habitantes

N° de viviendas

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA

INTERNATIONAL ECONOMICS




Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	Nº DE VIVIENDAS AFECTADAS		SERVICIO ELÉCTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS	
	TOTAL	PARCIAL AFECTADAS	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL AFECTADO	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL
100.00		100.00								


[illegible]

STA TECNICA:

1.1.-Estructural
PROTECCIÓN DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICHANUA, EL ALUMBO Y MONTEGRANDE. EN EL RÍO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE

DESCOLMATAción ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA






PROGRESIVA	NIVEL DE TERRENO	NIVEL DE RASANTE	(+)CORTE (-)RELLENO
0+000	1020.00	1020.00	0.00
0+100	1019.32	1018.64	0.68
0+200	1023.33	1017.96	4.69
0+300	1019.97	1017.28	2.01
0+400	1019.83	1016.60	2.55
0+500	1019.61	1015.92	3.01
0+600	1016.19	1015.23	0.27
0+700	1014.48	1013.50	-0.76
0+800	1013.42	1010.00	-0.08
0+900	1009.98	1009.75	0.23
1+000	1009.99	1009.51	0.48
1+100	1010.00	1009.27	0.73
1+200	1010.00	1009.03	0.97
1+300	1010.00	1008.79	1.20
1+400	1009.99	1008.54	1.41
1+500	1009.96	1008.30	1.61
1+600	1009.91	1008.06	1.84
1+700	1009.90	1007.82	2.00
1+800	1009.81	1007.58	2.08
1+900	1009.66	1007.33	2.21
2+000	1009.54	1007.09	2.44
2+100	1009.54	1006.85	2.48
2+200	1009.33	1006.61	2.95
2+300	1009.56	1006.37	0.57
2+400	1006.93	1006.12	1.88
2+500	1008.01	1005.88	2.00
2+600	1007.88	1004.67	-2.73
2+700	1001.94	1003.47	-3.47
2+800	999.99	1002.26	-2.28
2+900	999.97	1001.05	-1.10
3+000	999.95	999.91	0.05
3+100	999.96	999.39	0.57
3+200	999.96	998.87	1.06
3+300	999.92	998.34	1.50
3+400	999.84	997.82	1.94
3+500	999.76	997.30	2.48
3+600	999.78	996.78	2.90
3+700	999.68	996.26	3.19
3+800	999.45	995.73	3.67
3+900	999.40	995.21	-1.50
4+000	993.71	994.69	-4.69
4+100	990.00	994.17	-0.43
4+200	994.59	993.64	5.06
4+300	998.71	993.12	2.38
4+400	995.50	992.60	2.13
4+500	994.73	992.08	7.84
4+600	999.92	991.56	8.24
4+700	999.80	991.03	8.44
4+800	999.48	990.51	5.35
4+900	995.86	989.99	0.00

DESCOLMATACION RIO HUANCABAMBA

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



Fotografía N°01: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en el cauce y de la bocanoma del canal lateral la Grama, donde se recomienda descolmatar su cauce y colocar un enrocado en su caja hidráulica de la bocanoma.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA


Arg. Jonathan V. Haverá Patgado
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

AUTORIDAD NACIONAL
ADMINISTRATIVA LOCAL
CIENFUELOS

José Oscar R. R. R.
ADMINISTRADOR




Canal la Grama: bocatoma y caja hidráulica.

Fotografía N°02: En esta vista se aprecia, en canal lateral La grama, donde su caja hidráulica se ha colmatado con presencia de roca del mismo río Huancabamba, podemos apreciar que su caja hidráulica de bocatoma se encuentra en mal estado, donde se recomienda un enrocado en su caja hidráulica de la bocatoma para embalsar sus aguas.



Canal El Naranjo: Bocatoma y caja hidráulica rústica de canal.

Fotografía N°03: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en la bocatoma rústica del canal lateral El Naranjo, donde se recomienda descolmatar su cauce y colocar un enrocado en su caja hidráulica de la bocatoma de tal manera que se embalse sus aguas y se continúe con el regadillo a sus cultivos.




Canal el Alumbro: Bocatoma y caja hidráulica de canal

Fotografía N° 04: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en ambos márgenes, y en la bocatoma rústica del canal lateral El Alumbro, donde se recomienda descolmatar su cauce y colocar un enrocado en su caja hidráulica de la bocatoma de tal manera que se embalse sus aguas y se continúe con el regadillo a sus cultivos.

[Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA


[Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

[Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Alc. Jonathan Medina Salgado
ALCALDE



Canal Chichagua: Bocatoma y caja hidráulica de canal.

Fotografía N° 05: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en ambos márgenes, y en la bocatoma rústica del canal lateral Chichagua, donde se recomienda descolmatar su cauce y colocar un enrocado en su caja hidráulica de la bocatoma de tal manera que se embalse sus aguas y se continúe con el regadillo a sus cultivos.



Canal Montegrande: Bocatoma y caja de canal colmatado.

Fotografía N° 06: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en ambos márgenes, y en la bocatoma rústica del canal lateral Montegrande, donde se recomienda descolmatar su cauce y colocar un enrocado en su caja hidráulica de la bocatoma de tal manera que se embalse sus aguas y se continúe con el regadillo a sus cultivos.



Fotografía N° 07: En esta vista se aprecia el cauce colmatado del río Huancabamba, donde podemos apreciar bastante vegetación en ambos márgenes del río, y en la bocatoma rústica del canal lateral, donde se recomienda realizar una limpieza y descolmatación de su cauce.

[Signature]
Ing. Oscar Olimaria Dávila
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
[Signature]
Arq. Jonathan Rivera Brizuela
ALCALDE

PERU Ministerio de
1.04 Seguimiento
1.05 Liquidación

XI. PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

11.1. FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI

Arg. Jonathan J. Herrera Salgado
ALCALDE

ALCALDE
Nombre y firma Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


Representante del INDECI
Nombre y firma



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
COMUNIDAD - CHIMAYO

José Osvaldo Quispe Dávalos
ACORDADO

Profesional que han ejecutado la propuesta
Nombre y firma ALA



WENCESLAO TORRES
Director
Autoridad Administrativa del Agua Marañón
Autoridad Nacional del Agua

PROYECTO: "DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRE Y MONTEGRANDE - EN EL RIO HUANCABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN

HOJA DE METRADOS

ANA VI MARAÑON

Part.	Descripción	Unid.	N° Veces	N° Elem.	Dimensiones			TRA MITE	Total
					Largo	Ancho / Area	Altura	Pajal	
01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD DE 2.40 m X 1.20 m	und							1.00
01.02	CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA	glob	1.00	1.00				1.00	1.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	1.00				1.00	1.00
02	CANAL LA GRAMA		1.00	1.00				1.00	1.00
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							
02.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1.00	500.00	40.00	0.50	10000.00	10,000.00
02.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	1.00	1.00	500.00	40.00	0.50	10000.00	10,000.00
02.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
02.01.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
02.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA		1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
02.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							720.00
03	CANAL NARANJO		1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							
03.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.80	20000.00	20,000.00
03.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.80	20000.00	20,000.00
03.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
03.01.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
03.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA		1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	720.00
03.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							720.00
04	CANAL CHOLOQUE		1.00	1.00	400.00	1.50	1.20	720.00	
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
04.01.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							
04.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.80	20000.00	20,000.00
04.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.80	20000.00	20,000.00
04.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
04.01.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
04.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA		1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
04.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							360.00
05	CANAL LAS VERDES		1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
05.01.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							
05.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.70	17500.00	17,500.00
05.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.70	17500.00	17,500.00
05.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
05.01.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
05.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA		1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
05.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							360.00
06	CANAL CHICAHUA		1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
06.01.01	DESCOLMATACION DE CAUCE CON MAQUINARIA PESADA	m3							
06.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.60	15000.00	15,000.00
06.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	1.00	1.00	500.00	50.00	0.60	15000.00	15,000.00
06.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
06.01.05	EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO	m3	1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
06.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA		1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00
06.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3							360.00
			1.00	1.00	200.00	1.50	1.20	360.00	360.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA



Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA



Arg. Jonathan Benítez Salgado
ALCALDE

Presupuesto

"DESCOLMATACIÓN ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO - LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRO Y MONTEGRANDE EN EL RIO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN

Cliente

PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA


Lugar

CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Costo al



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M				27,624.83
01.02	CASETA PARA GUARDIANA, ALMACEN Y OFICINA	und	1.00	1,124.83	1,124.83
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	5,500.00	5,500.00
02	CANAL LA GRAMA	est	1.00	21,000.00	21,000.00
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				196,506.40
02.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA				186,908.80
02.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	10,000.00	4.50	45,000.00
02.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS	m3	10,000.00	5.44	54,400.00
02.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	720.00	67.04	48,268.80
02.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	720.00	50.57	36,410.40
02.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA	m3	720.00	3.93	2,829.60
02.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION				9,597.60
03	CANAL NARANJO	m3	720.00	13.33	9,597.60
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				297,022.40
03.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA				287,424.80
03.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	20,000.00	4.50	90,000.00
03.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS	m3	20,000.00	5.44	108,800.00
03.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	720.00	68.59	49,384.80
03.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	720.00	50.57	36,410.40
03.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA	m3	720.00	3.93	2,829.60
03.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION				9,597.60
04	CANAL CHOLOQUE	m3	720.00	13.33	9,597.60
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				247,911.20
04.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA				243,112.40
04.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	20,000.00	4.50	90,000.00
04.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS	m3	20,000.00	5.44	108,800.00
04.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	360.00	68.59	24,692.40
04.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	360.00	50.57	18,205.20
04.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA	m3	360.00	3.93	1,414.80
04.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION				4,798.80
05	CANAL LAS VERDES	m3	360.00	13.33	4,798.80
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				223,061.20
05.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA				218,262.40
05.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	17,500.00	4.50	78,750.00
05.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	17,500.00	5.44	95,200.00
05.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	360.00	68.59	24,692.40
05.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	360.00	50.57	18,205.20
05.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA	m3	360.00	3.93	1,414.80
05.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION				4,798.80
06	CANAL CHICAHUA	m3	360.00	13.33	4,798.80
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				198,211.20
06.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA				193,412.40
06.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	15,000.00	4.50	67,500.00
06.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	15,000.00	5.44	81,600.00
06.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	360.00	68.59	24,692.40
06.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	360.00	50.57	18,205.20
06.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA	m3	360.00	3.93	1,414.80
06.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION				4,798.80
		m3	360.00	13.33	4,798.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tte. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan V. Herrera Salgado
ALCALDE

07	CANAL EL ALUMBRE					
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					247,911.20
07.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA					243,112.40
07.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	20,000.00	4.50		90,000.00
07.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	20,000.00	5.44		108,800.00
07.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	360.00	68.59		24,692.40
07.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	360.00	50.57		18,205.20
07.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA					1,414.80
07.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	m3	360.00	3.93		1,414.80
08	CANAL MONTEGRANDE					4,798.80
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					367,191.20
08.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA					362,392.40
08.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	32,000.00	4.50		144,000.00
08.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA	m3	32,000.00	5.44		174,080.00
08.01.04	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	360.00	68.59		24,692.40
08.01.05	EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO	m3	360.00	50.57		18,205.20
08.02	ESTRUCTURA DE DEFENSA RIBERENA	m3	360.00	3.93		1,414.80
08.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION					4,798.80
09	TRAMO INTERSECCION KM 124-125	m3	360.00	13.33		4,798.80
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					397,600.00
09.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA					397,600.00
09.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	40,000.00	4.50		180,000.00
10	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN EL TRABAJO	m3	40,000.00	5.44		217,600.00
10.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION					10,000.00
	COSTO DIRECTO	glb	1.00	10,000.00		10,000.00

Gastos generales 10.00 %

2,213,039.63

Utilidad 10.00 %

221,303.96

221,303.96

Sub Total

=====

Igv 18 %

2,655,647.55

478,016.56

Valor Referencial

=====

Supervision 5.00 % CD

3,133,664.11

Ficha Reforzada

110,651.98

Seguimiento y Monitoreo 3% CD


10,000.00

66,391.19

Presupuesto Total

=====

3,320,707.28


T. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestion de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
T. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestion de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan Salgado
ALCALDE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

0501001

"DESCOLMATACIÓN ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRO Y MONTEGRANDE EN EL RIO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE



Subpresupuesto

001

"DESCOLMATACIÓN ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL CHOLOQUE, LAS VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRO Y MONTEGRANDE EN EL RIO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE

Fecha presupuesto

24/03/2019

Partida 01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M

Rendimiento und/DIA

1.0000

EQ 1.0000

Costo unitario directo por und

1,124.83

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004

OFICIAL

hh

1 0000

8 0000

15 06

120 48

0101010005

PEON

hh

2 0000

16 0000

13 57

217 12

Materiales

0204120001

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

kg

1 5000

4 50

6 75

0207030001

HORMIGON

m3

0 7300

25 00

18 25

0213010001

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42 5 kg)

bol

1 0000

24 60

24 60

0231010001

MADERA TORNILLO

p2

75 5000

5 00

377 50

0246160005

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 X 2.40 M

m2

1 0000

350 00

350 00

Equipos

C 006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

3 0000

337 60

10 13

10 13

Partida 01.02

CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA

Rendimiento glb/DIA

20.0000

EQ 20.0000

Costo unitario directo por glb

5,500.00

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Subcontratos

04232000010013

SC ALQUILER DE CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y und

1 0000

5,500 00

5,500 00

5,500 00

Partida 01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento est/DIA

1.0000

EQ 1.0000

Costo unitario directo por est

21,000.00

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Equipos

03011

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE TRACTOR SOBRE C est

est

2 0000

5,000 00

10,000 00

03011

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EXCAVADORA SOB est

est

2 0000

5,000 00

10,000 00

0301040029

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE VOLQUETE DE 15 M est

est

2 0000

500 00

1,000 00

21,000 00

Partida 02.01.01

DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA

700.0000

EQ 700.0000

Costo unitario directo por m3

4.50

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003

OPERARIO

hh

1 0000

0 0114

18 79

0 21

0101010005

PEON

hh

4 0000

0 0457

13 57

0 62

Equipos

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

3 0000

0 83

0 02

03011800020002

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

hm

1 0000

0 0140

3 65

3 67

Partida 02.01.02

CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA

550.0000

EQ 550.0000

Costo unitario directo por m3

5.44



Arg. Jonathan M. Herrera Salgado

ALCALDE



Téc. Gerardo Leonardo Rinza

Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres

	Parcela Sr.	Parcela Sr.
001451 MARAÑON	18 79	0 27
003232 AMITE	13 57	0 79
DOCUMENTARIO		

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla
	Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh	
0101010005	PEON	hh	1 0000
			4 0000
	Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1 0000

Partida	02.01.03	EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS
---------	----------	---

Rendimiento	m3/DIA	80.0000	EQ 80.0000
-------------	--------	---------	------------

Costo unitario directo por . m3	67.04
---------------------------------	-------


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh				
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	18.79	5.64
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	0.3000	13.57	4.07
0102020018	DINAMITERO	hh	1.0000	0.1000	19.49	1.95
			1.0000	0.1000	15.06	1.51
	Materiales					13.17
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg				
0255100002	FULMINANTE N°8	pza		0.3500	14.21	4.97
0255100003	MECHA LENTA	m		1.0000	0.91	0.91
0291020003	CORDON DETONANTE	m		1.2000	0.79	0.95
	NITRATO DE AMONIO	kg		2.0000	0.77	1.54
				0.2000	15.00	3.00
	Equipos					11.37
3010000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm				
301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	0.1000	0.0100	210.00	2.10
3011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm		3.0000	13.17	0.40
3011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1000	100.00	10.00

Perdida 02.01.04 CARGUIO Y TRANSPORTE

Rendimiento	m3/DIA	75.0000	EQ. 75.0000
-------------	--------	---------	-------------

Costo unitario directo por : m3 **50.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1067	13.57	1.45
	Mano de Obra					1.45
0301	Equipos					
03011700010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo				
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm		3.0000	1.45	0.04
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.1067	300.00	32.01
			1.0000	0.1067	160.00	17.07
						49.12



Partida 02.01.05 EXCAVACION DE UNA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
0101010005	Mano de Obra PEON	hh
	Equipos	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Costo unitario directo por

ANA VI MARAÑON m3 TRAMITE DOCUMENTARIO	3.93
---	------

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0125	13.57	0.17
			0.17
	3.0000	0.17	0.01
1.0000	0.0125	300.00	3.75
			3.76

Partida 02.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
	Equipos	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75	hm

Costo unitario directo por m3

13.33

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0400	18.79	0.75
1.0000	0.0400	13.57	0.54
			1.29
	3.0000	1.29	0.04
1.0000	0.0400	300.00	12.00
			12.04

Partida 03.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
	Equipos	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm

Costo unitario directo por m3

4.50

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0114	18.79	0.21
4.0000	0.0457	13.57	0.62
			0.83
	3.0000	0.83	0.02
1.0000	0.0114	320.00	3.65
			3.67

Partida 03.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
	Equipos	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Costo unitario directo por m3

5.44

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0145	18.79	0.27
4.0000	0.0582	13.57	0.79
			1.06
	3.0000	1.06	0.03
1.0000	0.0145	300.00	4.35
			4.38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestión de Riesgo de Desastres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan J. Herrera Salgado
ALCALDE

EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS

Partida 03.01.03
Rendimiento m3/DIA 80.0000
EQ 80.0000

Código Descripción Recurso Unidad

Mano de Obra

0101010003	OPERARIO	hh
0101010004	OFICIAL	hh
0101010005	PEON	hh
0101010060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh
0102020018	DINAMITERO	hh

Materiales

0255100001	DINAMITA AL 65%	kg
0255100002	FULMINANTE N°8	pza
0255100003	MECHA LENTA	m
0255100005	CORDON DETONANTE	m
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg

Equipos

0301000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Costo unitario directo por m3
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

3.0000	0.3000	18.79	5.64
1.0000	0.1000	15.06	1.51
3.0000	0.3000	13.57	4.07
1.0000	0.1000	19.49	1.95
1.0000	0.1000	15.06	1.51
			14.68
	0.3500	14.21	4.97
	1.0000	0.91	0.91
	1.2000	0.79	0.95
	2.0000	0.77	1.54
	0.2000	15.00	3.00
			11.37
0.1000	0.0100	210.00	2.10
	3.0000	14.68	0.44
1.0000	0.1000	100.00	10.00
1.0000	0.1000	300.00	30.00
			42.54

03.01.04 CARGUIO Y TRANSPORTE

Rendimiento m3/DIA 75.0000
EQ 75.0000

Código Descripción Recurso Unidad

Mano de Obra

0101010005	PEON	hh
------------	------	----

Equipos

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm

Costo unitario directo por m3 50.57			
Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.1067	13.57	1.45
			1.45
	3.0000	1.45	0.04
1.0000	0.1067	300.00	32.01
1.0000	0.1067	160.00	17.07
			49.12

03.01.05 EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000
EQ 640.0000

Código Descripción Recurso Unidad

Mano de Obra

0101010005	PEON	hh
------------	------	----

Equipos

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Costo unitario directo por m3 3.93			
Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.0125	13.57	0.17
			0.17
	3.0000	0.17	0.01
1.0000	0.0125	300.00	3.75
			3.76

[Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHINACHA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHINACHA
Arg. Jonathan J. Rivera Salgado
ALCALDE

Partida 03.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75	hm

Costo unitario directo por m3

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0400	18.79	0.75
1.0000	0.0400	13.57	0.54
			1.29
1.0000	3.0000	1.29	0.04
1.0000	0.0400	300.00	12.00
			12.04

FINA FOLIO N° 1333
TRAMITE DOCUMENTARIO 328

Partida 04.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm

Costo unitario directo por m3

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0114	18.79	0.21
4.0000	0.0457	13.57	0.62
			0.83
1.0000	3.0000	0.83	0.02
1.0000	0.0114	320.00	3.65
			3.67

Partida 04.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Costo unitario directo por m3

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0145	18.79	0.27
4.0000	0.0582	13.57	0.79
			1.06
1.0000	3.0000	1.06	0.03
1.0000	0.0145	300.00	4.35
			4.38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan Rivera Salgado
ALCALDE

Partida 04.01.03 EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA C/EXPLOSIVOS

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ 80.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010004	OFICIAL	hh
0101010005	PEON	hh
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh
0102020018	DINAMITERO	hh

Costo unitario directo por m3

Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
3.0000	0.3000	18.79	5.64
1.0000	0.1000	15.06	1.51
3.0000	0.3000	13.57	4.07
1.0000	0.1000	19.49	1.95
1.0000	0.1000	15.06	1.51
			14.68

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonido Rinza
Director de Gestión del Proyecto de Bombardeo

Materiales

0255100001	DINAMITA AL 65%	kg
0255100002	FULMINANTE N°8	pza
0255100003	MECHA LENTA	m
0255100005	CORDON DETONANTE	m
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg

Equipos

03010000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

0.1000	0.0100	210.00	2.10
1.0000	3.0000	14.68	0.44
1.0000	0.1000	100.00	10.00
1.0000	0.1000	300.00	30.00
			42.54

Partida 04.01.04 CARGUO Y TRANSPORTE

Rendimiento m3/DIA 75.0000 EQ 75.0000

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

Partida 04.01.05 EXCAVACION DE UNA PARA ENROCAD

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301170001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

Partida 04.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75

Partida 05.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rend m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

Partida 05.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.0000 0.1067 13.57 1.45

1.0000 0.1067 13.57 1.45

3.0000 1.45 0.04

1.0000 0.1067 300.00 32.01

1.0000 0.1067 160.00 17.07

49.12

Costo unitario directo por m3 3.93

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.0000 0.0125 13.57 0.17

0.17

3.0000 0.17 0.01

1.0000 0.0125 300.00 3.75

3.76

Costo unitario directo por m3 13.33

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.0000 0.0400 18.79 0.75

1.0000 0.0400 13.57 0.54

1.29

3.0000 1.29 0.04

1.0000 0.0400 300.00 12.00

12.04

Costo unitario directo por m3 4.50

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.0000 0.0114 18.79 0.21

4.0000 0.0457 13.57 0.62

0.83

3.0000 0.83 0.02

0.0114 320.00 3.65

3.67

Costo unitario directo por m3 5.44

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1.0000 0.0145 18.79 0.27

4.0000 0.0582 13.57 0.79

1.06

3.0000 1.06 0.03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Donatiano M. Herrera Salgado
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

Partida 05.01.03

EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ 80.0000

Costo unitario directo por m3 68.59



Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh				
0101010004	OFICIAL	hh	3 0000	0 3000	18.79	5.64
0101010005	PEON	hh	1 0000	0 1000	15.05	1.51
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3 0000	0 3000	13.57	4.07
0102020018	DINAMITERO	hh	1 0000	0 1000	19.49	1.95
			1 0000	0 1000	15.06	1.51
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg				14.68
0255100002	FULMINANTE Nº8	pza		0 3500	14.21	4.97
0255100003	MECHA LENTA	m		1 0000	0.91	0.91
0255100005	CORDON DETONANTE	m		1 2000	0.79	0.95
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg		2 0000	0.77	1.54
				0 2000	15.00	3.00
Equipos						
0301000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm				11.37
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	0 1000	0 0100	210.00	2.10
00060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm		3 0000	14.68	0.44
30010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1 0000	0 1000	100.00	10.00
			1 0000	0 1000	300.00	30.00
42.54						

Partida 05.01.04

CARGUO Y TRANSPORTE

Rendimiento m3/DIA 75.0000 EQ 75.0000

Costo unitario directo por m3 50.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh				
			1 0000	0 1067	13.57	1.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo				1.45
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm		3 0000	1.45	0.04
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1 0000	0 1067	300.00	32.01
			1 0000	0 1067	160.00	17.07
49.12						



[Signature]
 Sr. [Name]
 Jefe de Oficina



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Tte. Franklin Leonardo Rinza
 Director de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Arq. Jonathan H. Benítez Salgado
 ALCALDE

Partida 05.01.05 EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.0125	13.57	0.17
			0.17
1.0000	3.0000	0.17	0.01
	0.0125	300.00	3.75
			3.76

Partida 05.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75	hm

Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.0400	18.79	0.75
1.0000	0.0400	13.57	0.54
			1.29
1.0000	3.0000	1.29	0.04
	0.0400	300.00	12.00
			12.04

Partida 06.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm

Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.0114	18.79	0.21
4.0000	0.0457	13.57	0.62
			0.83
1.0000	3.0000	0.83	0.02
	0.0114	320.00	3.65
			3.67

Partida 06.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Código	Descripción Recurso	Unidad
Mano de Obra		
0101010003	OPERARIO	hh
0101010005	PEON	hh
Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm

Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
1.0000	0.0145	18.79	0.27
4.0000	0.0582	13.57	0.79
			1.06
1.0000	3.0000	1.06	0.03
	0.0145	300.00	4.35
			4.38

[Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan J. Herrera Vilgado
ALCALDE

Partida 06.01.03

EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ 80.0000

Costo unitario directo por m3

FOLIO N°	
ANA VI MARAÑON	68.59
TRAMITE	332
DOCUMENTARIO	Precio S/.
Parcial S/.	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.3000	18.79	5.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	13.57	4.07
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1000	19.49	1.95
0102020018	DINAMITERO	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
						14.68
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.3500	14.21	4.97
0255100002	FULMINANTE N°8	pza		1.0000	0.91	0.91
0255100003	MECHA LENTA	m		1.2000	0.79	0.95
0255100005	CORDON DETONANTE	m		2.0000	0.77	1.54
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg		0.2000	15.00	3.00
						11.37
Equipos						
03010000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm	0.1000	0.0100	210.00	2.10
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.68	0.44
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm	1.0000	0.1000	100.00	10.00
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1000	300.00	30.00
						42.54

Partida 06.01.04

CARGUIO Y TRANSPORTE

Rendimiento m3/DIA 75.0000 EQ 75.0000

Costo unitario directo por m3

50.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1067	13.57	1.45
						1.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.45	0.04
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1067	300.00	32.01
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.1067	160.00	17.07
						49.12

Partida 06.01.05

EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Costo unitario directo por m3

3.93

Có	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0125	13.57	0.17
						0.17
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.17	0.01
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0125	300.00	3.75
						3.76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHECA

Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHECA

Arg. J. Salgado

Partida 06.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Costo unitario directo por m3

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	18.79	0.75
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	13.57	0.54
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75	hm	1.0000	0.0400	300.00	12.00
12.04						

Partida 07.01.01 DESCOLMATAACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Costo unitario directo por m3 4.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0114	18.79	0.21
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0457	13.57	0.62
0.83						
Equipos						
010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.83	0.02
800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0114	320.00	3.65
3.67						

Partida 07.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Costo unitario directo por m3 5.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0145	18.79	0.27
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0582	13.57	0.79
1.06						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.06	0.03
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.0145	300.00	4.35
4.38						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE

Partida 07.01.03 EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ 80.0000

Costo unitario directo por m3 68.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.3000	18.79	5.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	13.57	4.07
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1000	19.49	1.95
0102020018	DINAMITERO	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
14.68						
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.3500	14.21	4.97
0255100002	FULMINANTE N°8	pza		1.0000	0.91	0.91
0255100003	MECHA LENTA	m		1.2000	0.79	0.95
0255100005	CORDON DETONANTE	m		2.0000	0.77	1.54
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg		0.2000	15.00	3.00
11.37						
Equipos						
03010000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm	0.1000	0.0100	210.00	2.10
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.68	0.44
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm	1.0000	0.1000	100.00	10.00
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1000	300.00	30.00
42.54						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tte. Franklin Leonardo Rinza
Ejecutivo de Gestión de Riesgo de Desastre

Partida 07.01.04 CARGUIO Y TRANSPORTE

Rendimiento m3/DIA 75.0000 EQ 75.0000

Costo unitario directo por m3

50.52

Código Descripción Recurso Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1 0000

0 1067 13.57 1.45

1.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0000

1.45 0.04

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1 0000

0 1067 300.00 32.01

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1 0000

0 1067 160.00 17.07

49.12

Partida 07.01.05 EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Costo unitario directo por m3

3.93

Código Descripción Recurso Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1 0000

0 0125 13.57 0.17

0.17

Equipos

010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0000

0.17 0.01

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1 0000

0 0125 300.00 3.75

3.76

Partida 07.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Costo unitario directo por m3

13.33

Código Descripción Recurso Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1 0000

0 0400 18.79 0.75

0101010005 PEON hh 1 0000

0 0400 13.57 0.54

1.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0000

1.29 0.04

03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75 hm 1 0000

0 0400 300.00 12.00

12.04

Partida 08.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Costo unitario directo por m3

4.50

Código Descripción Recurso Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1 0000

0 0114 18.79 0.21

0101010005 PEON hh 4 0000

0 0457 13.57 0.62

0.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0000

0.83 0.02

03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0000

0 0114 320.00 3.65

3.67

Partida 08.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Costo unitario directo por m3

5.44

Código Descripción Recurso Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1 0000

0 0145 18.79 0.27

0101010005 PEON hh 4 0000

0 0582 13.57 0.79

1.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0000

1.06 0.03

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

hm

1.0000



0.0145


300.00

4.35

Partida **08.01.03** **EXTRACCION Y ACOPIO DE ROCA DE CANTERA**

Rendimiento **m3/DIA** **80.0000** **EQ 80.0000**

Costo unitario directo por



Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.3000	18.79	5.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	13.57	4.07
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1000	19.49	1.95
0102020018	DINAMITERO	hh	1.0000	0.1000	15.06	1.51
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg				14.68
0255100002	FULMINANTE N°8	pza		0.3500	14.21	4.97
0255100003	MECHA LENTA	m		1.0000	0.91	0.91
0255100005	CORDON DETONANTE	m		1.2000	0.79	0.95
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg		2.0000	0.77	1.54
				0.2000	15.00	3.00
Equipos						
0301000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm				11.37
10006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	0.1000	0.0100	210.00	2.10
100060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm		3.0000	14.68	0.44
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1000	100.00	10.00
			1.0000	0.1000	300.00	30.00
42.54						

Partida **08.01.04** **CARGUIO Y TRANSPORTE**

Rendimiento **m3/DIA** **75.0000** **EQ 75.0000**

Costo unitario directo por m3

50.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1067	13.57	1.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.45	0.04
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	1.0000	0.1067	300.00	32.01
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.1067	160.00	17.07
49.12						



Qual
Municipalidad Distrital de Pomahuasi
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUASI
Arq. Jonathan Herrera Salgado
ALCALDE

Partida 08.01.05 EXCAVACION DE UÑA PARA ENROCADO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 EQ 640.0000

Código Descripción Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm

Costo unitario directo por m3	3.33		
Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0125	13.57	0.17
			0.17
	3.0000	0.17	0.01
1.0000	0.0125	300.00	3.75
			3.76

Partida 08.02.01 COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ 200.0000

Código Descripción Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 hm

Costo unitario directo por m3	13.33		
Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0400	18.79	0.75
1.0000	0.0400	13.57	0.54
			1.29
	3.0000	1.29	0.04
1.0000	0.0400	300.00	12.00
			12.04

Partida 09.01.01 DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA

Rendimiento m3/DIA 700.0000 EQ 700.0000

Código Descripción Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm

Costo unitario directo por m3	4.50		
Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0114	18.79	0.21
4.0000	0.0457	13.57	0.62
			0.83
	3.0000	0.83	0.02
1.0000	0.0114	320.00	3.65
			3.67

Partida 09.01.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ 550.0000

Código Descripción Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm

Costo unitario directo por m3	5.44		
Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
1.0000	0.0145	18.79	0.27
4.0000	0.0582	13.57	0.79
			1.06
	3.0000	1.06	0.03
1.0000	0.0145	300.00	4.35
			4.38


[Signature]


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan S. Siguara
ALCALDE

Partida	10.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ 1.0000
Código	Descripción Recurso	Unidad	
	Subcontratos		
04231300010009	SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glb	

Costo unitario directo por glb	10,000.00
Cuadrilla	
Cantidad	1.0000
Precio S/	10,000.00
Parcial S/	10,000.00

Partida	08.02.01	COLOCACION DE ROCAS DE PROTECCION	
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ 200.0000
Código	Descripción Recurso	Unidad	
	Mano de Obra		
0101010002	CAPATAZ	hh	
0101010003	OPERARIO	hh	
0101010005	PEON	hh	
	Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75	hm	

Costo unitario directo por m3	13.66
Cuadrilla	
Cantidad	1.0000
Precio S/	13.66
Parcial S/	13.66

Partida	09.01.01	DESCOLMATACION DE CAUSE CON MAQUINARIA PESADA	
Rendimiento	m3/DIA	700.0000	EQ 700.0000
Código	Descripción Recurso	Unidad	
	Mano de Obra		
0101010002	CAPATAZ	hh	
0101010003	OPERARIO	hh	
0101010005	PEON	hh	
	Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	

Costo unitario directo por m3	4.68
Cuadrilla	
Cantidad	1.0000
Precio S/	4.68
Parcial S/	4.68

Partida	09.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	
Rendimiento	m3/DIA	550.0000	EQ 550.0000
Código	Descripción Recurso	Unidad	
	Mano de Obra		
0101	CAPATAZ	hh	
0101010003	OPERARIO	hh	
0101010005	PEON	hh	
	Equipos		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	

Costo unitario directo por m3	5.67
Cuadrilla	
Cantidad	1.0000
Precio S/	5.67
Parcial S/	5.67

Partida	10.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ 1.0000
Código	Descripción Recurso	Unidad	
	Subcontratos		
04231300010009	SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	glb	

Costo unitario directo por glb	10,000.00
Cuadrilla	
Cantidad	1.0000
Precio S/	10,000.00
Parcial S/	10,000.00

[Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Téc. Franklin Leonardo Rinza
Director de Gestión y Plan de Desastre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arg. Jonathan S. Herrera Salgado
ALCALDE

ANA	FOLIO N°
ANA VI MARAÑON	338
TRAMITE	
INVENTARIO	

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0501001 "DESCOLMATACIÓN ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DE RIEGO: EL NARANJO, LA GRAMA, EL THOLOQUE, LAS VERDES, CHICAHUA, EL ALUMBRO Y MONTEGRANDE EN EL RIO HUACABAMBA, SECTOR LAS JUNTAS - DEL DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN

Fecha 01/03/2019

Lugar 060807 CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	5,621 1500	18.79	105,621.42
0101010004	OFICIAL	hh	260 0000	15.06	3,915.60
0101010005	PEON	hh	19,634 3600	13.57	266,438.29
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	324 0000	19.49	6,314.76
0102020018	DINAMITERO	hh	324 0000	15.06	4,879.44
					387,169.51
MATERIALES					
0204120001	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	1 5000	4.50	6.75
0207030001	HORMIGON	m3	0 7300	25.00	18.25
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	1 0000	24.60	24.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	75 5000	5.00	377.50
0246160005	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO DE 3.60 X 2.40 M	m2	1 0000	350.00	350.00
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	1,134 0000	14.21	16,114.14
0255100002	FULMINANTE N°8	pza	3,240 0000	0.91	2,948.40
0255100003	MECHA LENTA	m	3,888 0000	0.79	3,071.52
0255100005	CORDON DETONANTE	m	6,480 0000	0.77	4,989.60
0291020003	NITRATO DE AMONIO	kg	648 0000	15.00	9,720.00
					37,620.76
EQUIPOS					
03010000020002	BARRENO DE 8" X 7/8"	hm	32 4000	210.00	6,804.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			9,638.68
0301040011	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE TRACTOR SOBRE	vje	2 0000	5,000.00	10,000.00
0301040018	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EXCAVADORA SOBRE	vje	2 0000	5,000.00	10,000.00
0301040020	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE VOLQUETE DE 15 M3	vje	2 0000	500.00	1,000.00
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP, 600 - 690 PCM	hm	324 0000	100.00	32,400.00
03011700010001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	hm	3,240 4600	300.00	972,137.40
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75	hm	129 6000	300.00	38,880.00
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,989 3000	320.00	636,576.00
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	345 7100	160.00	55,313.28
					1,772,749.36
SUBCONTRATOS					
04231300010006	SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	gib	1 0000	10,000.00	10,000.00
04232000010013	SC ALQUILER DE CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y	und	1 0000	5,500.00	5,500.00
					15,500.00


TOTAL

S/

2,213,039.63


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tpo. Franklin Leonardo Rinza
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Tpo. Franklin Leonardo Rinza
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan A. Herrera Selgado
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

JAÉN - CAJAMARCA

"Por Un Gobierno Responsable Para Todos"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
POMAHUACA

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Pomahuaca, 24 de octubre del 2019.

OFICIO N.º 385-2019-MDP/A

Sr:

ING. ING. AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

LIMA -PERÚ

Atención: Ing. José Ramón Abasolo Tejada
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos.



ASUNTO: TRASLADO DE FICHAS PARA REGISTRO EN BASE DE DATOS DEL CENEPRED.

Es grato dirigirme a usted y al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle, que con oficio adjunto el director del ALA CHINCHIPE CHAMAYA, nos hace de conocimiento que existen 05 fichas validadas en su representada, por lo que le solicito a usted haga traslado mediante los informes correspondientes, para que se registren en la base de datos del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres); ya que existe la urgencia de mitigar posibles desastres en nuestra Jurisdicción que es azotado cada año por fuertes lluvias y fenómenos naturales.

Siendo Pomahuaca uno de los distritos de extrema pobreza y a espera de que pueda atender nuestra solicitud; quedamos de usted a cualquier coordinación mediante el número 982195807 y el 984055573 y vía correo institucional en el pie de página.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
Arq. Jonathan M. Herrera Salgado
ALCALDE



ANA - DPDRH	
Pase a:	Ing. Amarildo Fernández Estela
Acción Necesaria	☐ Aprobado - Autorizado
Atender - preparar respuesta	☐ Conocimiento y fines
Difundir	☐ Evaluar - Opinar
Informar	☐ Participar
Por corresponder	☐ Archivar
Otros:	atención
Av. Balta 173 - Pomahuaca - Cajamarca - Perú	
Distrito: 30/10/19	

Email: mdp.pomahuaca@gmail.com

