

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

FTR-MC-PREV N° 0198-2025-ANA-AAA-JZ-ALA.T

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

1. UBICACIÓN:

AAA	JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	ALA	TUMBES	Fecha	05/05/2025
-----	------------------------	-----	--------	-------	------------

1.1. Ubicación política

Departamento	TUMBES	Provincia	ZARUMILLA	Distrito	AGUAS VERDES	Sector	POCITOS
--------------	--------	-----------	-----------	----------	--------------	--------	---------

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica	CUENCA ZARUMILLA	Cuerpo de agua	QUEBRADA LA BURRA
---------------------	------------------	----------------	-------------------

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Dátum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO I	583 843,00	9 611 883,00	17M	583 418,00	9 612 661,00	17M	AMBAS	

2.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion ☒ flujo de detritos ☒ erosión fluvial ☒

2.2. NIVEL DE PELIGRO

Alto ☐ Muy Alto ☒

2.3.- GEOLOGÍA

Según la información geológica disponible, recopilada en el Boletín N°54 del INGEMMET, en las proximidades del distrito de Matapalo afloran rocas metamórficas antiguas pertenecientes al Complejo Maraón, entre las que se encuentran esquistos, gneises graníticos y anfibolitas bandeadas, correspondientes al Neoproterozoico. A partir de los sectores de Tútumo, Ceibal y Algarrobal hasta el distrito de Zarumilla, afloran formaciones sedimentarias del Terciario, específicamente las formaciones Heath, Zorritos, Cardalitas y Tumbes. Estas se caracterizan por la presencia de intercalaciones de areniscas de grano medio con lutitas de tonalidad gris verdosa. Dichos afloramientos subyacen a los depósitos aluviales del Pleistoceno, conformados por conglomerados que pueden superar los 10 metros de espesor. A su vez, estos depósitos pleistocénicos están cubiertos por depósitos aluviales del Cuaternario reciente, los cuales se encuentran ampliamente expuestos a lo largo y ancho de los valles, constituyendo el relleno de los cauces actuales.

Gravoso	10%	Arenas	70%	Limo y arcillas	20%
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)					

Los tipos de materiales existentes en el cauce del quebrada son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigón. No existen canteras de extracción de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio que pertenece a la cuenca Zarumilla, la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosion Pluvial:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Zarumilla. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosión tiende afectar a las riberas naturales, infraestructura vial, redes de agua que cruzan la quebrada.

No se ha presentado caída de rocas de los cerros y según testimonios de los pobladores no se ha presentado reptación en las zonas altas del río.

Inundaciones:

Se tiene registro de inundaciones en el año 1983, trayendo considerables daños a los agricultores de la zona y poblacional, inundación que causó pérdida de bienes materiales, genero aislamiento de la población, desaparición de terrenos agrícolas en producción y de infraestructura de servicios.

En el año 1997, 2021, 2023 y 2025 se presentaron caudales extremos que provocaron desbordes en la margen derecha e izquierda del río, afectando vías de comunicación, cultivos, población, entre otros

Existe partes bajas en la riberas del río lo que ocasiona desborde con el paso del agua en avenidas.

2.4.- HIDROLOGÍA

La cuenca del El río Zarumilla es relativamente joven, es así que el Río aún no ha tomado sus dimensiones y características definitivas, por el contrario en algunas zonas su cauce no está del todo conformado y su capacidad de conducción varía constantemente a lo largo del tiempo y según la magnitud de las avenidas, presenta gran sinuosidad, su cauce está conformado por material friccionante aluvial de mediana compacidad de características licuefactas y que no ofrecen ninguna resistencia a la socavación hidráulica, el arrastre de sedimentos es un problema serio en esta cuenca la cual se manifiesta con la colmatación del cauce en épocas de avenidas lo que disminuye su capacidad de conducción y genera desbordes principalmente por la cuenca media y baja, dichos tramos se tornan muy inestable e incontrolable hasta cierto punto, ya que en épocas de avenidas se presentan desbordes, rectificaciones naturales del cauce, cambios de curso, ampliación de la sección hidráulica de su cauce, etc.

Parte de la cuenca es árida y semiárida con precipitaciones anuales menores de 600mm, hacia las partes altas las precipitaciones son altas registrándose hasta 1200 mm por año. Normalmente el período húmedo se produce entre los meses de enero a mayo con una precipitación del 85% de la total anual, el período seco ocurre entre los meses de junio a diciembre. Cabe precisar que se han presentado años totalmente secos como lo ocurrido en el año de 1982, 1983, 1984 y 1985 y otros años con alta recepción como los sucedidos durante el fenómeno meteorológico "El Niño" de 1994, 1997 y 2009.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA			
02. VIVIENDAS EN RIESGO:			
03. INSTITUCION EDUCATIVA:			
04. CENTROS DE SALUD			
05. AREAS DE CULTIVO:	15	Ha	Cultivos de banano y limón
06. CABEZAS DE GANADO:			
07. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)			
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)	1	und	carretera hacia poblado de Pocitos
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)			
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA			
11. OTROS			

3.- PROPUESTA TECNICA:


3.1.- Actividades

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1,05	Limpieza y descolmatación del cauce de la Quebrada La Burra	
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	Km	2,10	Conformación de bordos con material propio en ambas márgenes de la Quebrada	
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	—	Eliminación de material excedente	

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

VISTA DE PERFIL

SECCIÓN TÍPICA DEL RÍO A DESCOLMATAR



VISTA DE PLANTA



5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



Foto N°1: Afectación a la Carretera hacia Pocitos



Foto N°2: Cauce de la Qda. La Burra se encuentra colmatado.



Foto N°3: Vista aguas abajo de la Qda. La Burra.

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (L=1 050.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS (L= 2 100.00 m)					
1,00	OBRAS PROVISIONALES				4 590,49
1,01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4,80 m	und.	1,00	1 778,59	1 778,59
1,02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	30,00	93,73	2 811,90
2,00	TRABAJOS PRELIMINARES				25 171,31
2,01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2,00	10 021,59	20 043,18
2,02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	30,00	6,03	180,90
2,03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1,05	1 881,02	1 975,07
2,04	CONTROL TOPOGRÁFICO	Km	1,05	2 830,63	2 972,16
2,05	DESVO DEL RIO	M	0,00	20,30	-
3,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				199 116,75
3,01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	12 600,00	7,33	92 358,00
3,02	CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	12 600,00	7,65	96 390,00
3,03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	2 625,00	3,95	10 368,75
3,04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km	m3	0,00	14,49	-
COSTO DIRECTO					228 878,55
GASTOS GENERALES (8%CD)					18 310,28
UTILIDAD (5%CD)					
SUB TOTAL					247 188,84
IGV (18%)					44 493,99
TOTAL					291 682,83
SUPERVISIÓN (3%CD)					
FICHA DEFINITIVA					
PRESUPUESTO TOTAL					291 682,83

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 83/100 SOLES

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
			MES 01				MES 2			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1,00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (L=1 050.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS (L= 2 100.00 m)									
01.01	OBRAS PROVISIONALES									
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und								
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje								
01.02	OBRAS PRELIMINARES									
01.02.01	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD									
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	GLB								
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km								
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3								
01.03.03	CONFORMACION Y PERFILADO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3								
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2								
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km	m3								

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Item	Actividades	Mes 01								15
		15	30	15	30	15	30	15	30	
1,01										
1,02	CONTRATACION									
1,03	EJECUCION									
1,04	SUPERVISION									
1,05	SEGUMIENTO									
1,06	LIQUIDACION									

Fecha de elaboración de la ficha: 05/05/2025

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PREVENCIÓN PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RÍOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACIÓN REFERENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER EL INFORME FINAL EL QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Lugar: SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN DE TUMBES

Fecha : 05/05/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (L=1 050,00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS (L= 2 100,00 m)					
1,00	OBRAS PROVISIONALES				4 590,49
1,01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1,00	1 778,59	1 778,59
1,02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30,00	93,73	2 811,90
2,00	TRABAJOS PRELIMINARES				25 171,31
2,01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2,00	10 021,59	20 043,18
2,02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	30,00	6,03	180,90
2,03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1,05	1 881,02	1 975,07
2,04	CONTROL TOPOGRÁFICO	Km	1,05	2 830,63	2 972,16
2,05	DESUDIO DEL RIO	M	0,00	20,30	-
3,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				199 116,75
3,01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	12 600,00	7,33	92 358,00
3,02	CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	12 600,00	7,65	96 390,00
3,03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	2 625,00	3,95	10 368,75
3,04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km	m3	0,00	14,49	-
COSTO DIRECTO					228 878,55
GASTOS GENERALES (8%CD)					18 310,28
UTILIDAD (5%CD)					
SUB TOTAL					247 188,84
IGV (18%)					44 493,99
TOTAL					291 682,83
SUPERVISIÓN (3%CD)					
FICHA DEFINITIVA					
PRESUPUESTO TOTAL					291 682,83

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 83/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL EL QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD


Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Ubicación: SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN DE TUMBES

Fecha : 05/05/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (L=1 050.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS (L= 2 100.00 m)								
1,00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1,01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4,80 m	und.	1,00				1,00	1,00
1,02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1,00	6,00	5,00		30,00	30,00
2,00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2,01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2,00				2,00	2,00
2,02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3						30,00
			1,00	5,00	1,50	4,00	30,00	
2,03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1,00				1,05	1,05
	Descolmatacion			1 050,0				
	Enrocado			-				
2,04	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	1,00	1 050,0			1,05	1,05
	Descolmatacion			1 050,0				
	Enrocado			-				
2,05	DESVIO DEL RIO	M	1,00	-	1,00		-	-
1,03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1,00	1 050,0	15,00	0,80	12 600,00	12 600,00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	2,00	1 050,0	4,00	1,50	12 600,00	12 600,00
01.03.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	2,00	1 050,0	2,50		2 625,00	2 625,00
01.03.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,00	esp =	10%		-	-

DIMENSIONES DE



h media = 0,80 m
 B = 15,0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL EL QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Análisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20,0000	EQ. 20,0000	Costo unitario directo por : m2		93,73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,4000	28,46	11,38
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,4000	22,40	8,96
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,4000	20,29	8,12
						28,46
Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			0,2500	7,25	1,81
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0,14 mm	m2		0,8000	9,60	7,68
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6,0000	7,00	42,00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0,7500	17,24	12,93
						64,42
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	28,46	0,85
						0,85
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1,0000	EQ. 1,0000	Costo unitario directo por : und		1 778,59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	8,0000	28,46	227,68
0101010005	PEON	hh	2,0000	16,0000	20,29	324,64
						552,32
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			2,0000	7,25	14,50
0207030001	HORMIGON	m3		0,4800	40,00	19,20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg)	bol		1,2000	30,00	36,00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70,0000	7,00	490,00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1,0000	650,00	650,00
						1 209,70
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	552,32	16,57
						16,57



Firmado
digitalmente por
EDUARDO MEDINA
2020/07/18 09:44
Módulo: Soy el
autor del documento

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado
digitalmente por
SILVA MEDINA
2020/07/18 09:44
Módulo: Soy el
autor del documento

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Partida	02.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1,0000	EQ. 1,0000		Costo unitario directo por : glb		10 021,59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	6,0000	48,0000	20,29	973,92	
						973,92	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	973,92	29,22	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19	hm	0,7500	6,0000	452,00	2 712,00	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 l	hm	1,8750	15,0000	420,43	6 306,45	
						9 047,67	
Partida	02.03		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1 000,0000	EQ. 1 000,0000		Costo unitario directo por : m3		6,03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0080	20,29	0,16	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0,1000	0,0008	22,40	0,02	
						0,18	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,18	0,01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0080	729,50	5,84	
						5,85	
Partida	02.04		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0,5000	EQ. 0,5000		Costo unitario directo por : km		1 881,02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0,1000	1,6000	28,46	45,54	
0101010005	PEON	hh	0,5000	8,0000	20,29	162,32	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1,0000	16,0000	29,42	470,72	
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0,5000	8,0000	22,40	179,20	
						857,78	
Materiales							
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0,5000	22,30	11,15	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3,6000	30,00	108,00	
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3,0000	20,00	60,00	
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50,0000	4,65	232,50	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0,3500	60,17	21,06	
						432,71	
Equipos							
0301000014	MIRAS	día	2,0000	4,0000	17,36	69,44	
0301000015	JALONES	día	4,0000	8,0000	14,96	119,68	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1,0000	16,0000	23,48	375,68	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	857,78	25,73	
						590,53	

Partida	02.05	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0,2000	EQ. 0,2000	Costo unitario directo por : km		2 830,63
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0,1000	4,0000	22,40	89,60
0101010005	PEON	hh	0,5000	20,0000	20,29	405,80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1,0000	40,0000	29,42	1 176,80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0,2500	10,0000	22,40	224,00
						1 896,20
Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3,0000	20,00	60,00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50,0000	4,65	232,50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0,2500	60,17	15,04
						307,54
Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1,0000	40,0000	14,25	570,00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	1 896,20	56,89
						626,89

Partida	02.06	DESVIO DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m/DIA	320,0000	EQ. 320,0000	Costo unitario directo por : m		20,30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,0250	28,46	0,71
0101010004	OFICIAL	hh	0,5000	0,0125	22,40	0,28
0101010005	PEON	hh	2,0000	0,0500	20,29	1,01
						2,00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	2,00	0,06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0250	729,50	18,24
						18,30

Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	850,0000	EQ. 850,0000	Costo unitario directo por : m3		7,33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,0094	28,46	0,27
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0094	20,29	0,19
						0,46
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,46	0,01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0094	729,50	6,86
						6,87



Partida	03.02		CONFORMACION DE BORDOS/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	810,0000		EQ. 810,0000	Costo unitario directo por : m3		7,65
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0099	20,29	0,20	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,0000	0,0099	22,40	0,22	
						0,42	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,42	0,01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0099	729,50	7,22	
						7,23	
Partida	03.04		PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS				
Rendimiento	m2/DIA	1 200,0000		EQ. 1 200,0000	Costo unitario directo por : m2		3,95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0067	22,40	0,15	
0101010005	PEON	hh	2,0000	0,0133	20,29	0,27	
						0,42	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,42	0,01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm		1,0000	0,0067	525,13	3,52	
						3,53	
Partida	03.05		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km				
Rendimiento	m3/DIA	1 200,0000		EQ. 1 200,0000	Costo unitario directo por : m3		14,49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0067	20,29	0,14	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0,1000	0,0007	22,40	0,02	
						0,16	
	Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm		1,0000	0,0067	399,70	2,68	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4,0000	0,0267	436,20	11,65	
						14,33	

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL EL QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Firmado
digitalmente por
RAMIREZ COVENAS
Edgardo Nelson PAU
22/07/1995 18:05
Motivo: Soy
autor del documento

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado
digitalmente
por SILVA
MEZINA Edward
Walter PAU
22/07/1995 18:05
Motivo: En nombre
de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Actividad **LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES**

Fecha **05/05/2025**

Lugar **SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN DE TUMBES**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	140,1198	28,46	3 987,81
0101010004	OFICIAL	hh	33,7875	22,40	756,84
0101010005	PEON	hh	431,7325	20,29	8 759,85
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	124,7643	22,40	2 794,72
0101030000	TOPOGRAFO	hh	58,8000	29,42	1 729,90
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	18,9000	22,40	423,36
					18 452,48
MATERIALES					
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0,5250	22,30	11,71
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	7,5000	7,25	54,38
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2,0000	7,25	14,50
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	24,0000	9,60	230,40
0207030001	HORMIGON	m3	0,4800	40,00	19,20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	4,9800	30,00	149,40
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	6,3000	20,00	126,00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	250,0000	7,00	1 750,00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	105,0022	4,65	488,26
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	22,5000	17,24	387,90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0,6299	60,17	37,90
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1,0000	650,00	650,00
					3 919,65
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	4,2000	17,36	72,91
0301000015	JALONES	día	8,4000	14,96	125,66
0301000022	ESTACION TOTAL	he	16,8000	23,48	394,46
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	42,0000	14,25	598,50
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			467,38
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	17,5875	525,13	9 235,72
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	243,4200	729,50	177 574,89
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12,0000	452,00	5 424,00
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30,0000	420,43	12 612,90
					206 506,42
Total				S/.	228 878,55

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL EL QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES

C R O N O G R A M A

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA BURRA, SECTOR POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Fecha : 05/05/2025

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)											
			MES 01						MES 2					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (L=1 050.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS (L= 2 100.00 m)													
01.01	OBRAS PROVISIONALES													
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und												
01.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje												
01.02	OBRAS PRELIMINARES													
01.02.01	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD													
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	GLB												
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km												
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3												
01.03.03	CONFORMACION Y PERFILADO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3												
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2												
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km	m3												